

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提田近2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第3号線						
工 事 名	北部区画第3号線道路補修工事(R2-9)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           構造物撤去工 一式            排水構造物工 一式            舗装工 一式            区画線工 一式            仮設工 一式              施工延長            排水構造物工 L=14.8m            舗装工 A=154.8m<sup>2</sup> </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           3,136,100 円              2,851,000 円            285,100 円         </p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕			式	1		1,375,283	費目行	
		構造物撤去工		式	1		82,065	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		34,937	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	30.4				
		舗装版破碎		m <sup>2</sup>	9.9				
		殻運搬処分 As殻		m <sup>3</sup>	1.0				
		排水構造物撤去工		式	1		47,128	種別行	
		ヒューム管(B形管) 撤去 300mm		m	14.8				
		殻運搬処分 Co殻		m <sup>3</sup>	0.5				
		排水構造物工		式	1		433,554	工種行	
		作業土工		式	1		100,334	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	6.7				
		残土運搬処分 廃路盤材	m3	2.4				
		残土運搬処分 砂質土	m3	2.7				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
	管渠工		式	1		333,220	種別行	
		強化プラスチック複合管 内径300mm*長4m	m	14.8				
		上層路盤(歩道部) 185mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	9.9				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコ(13) 無し	m2	9.9				
	舗装工		式	1		691,911	工種行	
	舗装打換え工		式	1		691,911	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	35.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	154.8				
		殻運搬処分 As殻	m3	15.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	144.9				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	0.5				
		残土運搬処分 廃路盤材	m3	0.5				
		不陸整正 補足材料無	m2	9.9				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	152.2				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	152.2				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	2.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	2.6				
	区画線工		式	1		12,503	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置工	式	1		12,503	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7.3				
	仮設工		式	1		155,250	工種行	
		交通管理工	式	1		155,250	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h	人日	9				
直接工事費			式	1		1,375,283		
	(処分費等)		式	1		154,637		
共通仮設費			式	1		287,100		
	共通仮設費		式	1		7,100		
		技術管理費	式	1		7,100		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		280,000		
純	工事	費		式	1		1,662,383		
		現場	管理費	式	1		683,000		
工事	原	価		式	1		2,345,383		
		一般	管理費等	式	1		505,617		
工事	価	格		式	1		2,851,000		
		消費	税相当額	式	1		285,100		
設計	価	格		式	1		3,136,100		