

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和 2 年 度	設計書番号	20DC1012-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪 5 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	禁野車塚公園他						
工 事 名	禁野車塚公園他公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">禁野車塚公園</p> <p style="text-align: center;">公園施設等撤去工 一式</p> <p style="text-align: center;">遊戯施設整備工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">楠葉東公園</p> <p style="text-align: center;">公園施設等撤去工 一式</p> <p style="text-align: center;">広場整備工 一式</p> <p style="text-align: center;">遊戯施設整備工 一式</p> <p style="text-align: center;">コート施設整備工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">北山中央公園</p> <p style="text-align: center;">公園施設等撤去工 一式</p> <p style="text-align: center;">建築施設補修工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">16,403,200 円</p> <p style="text-align: right;">14,912,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,491,200 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
禁野車塚公園	式	1			費目行	
施設整備	式	1			費目行	
その他事業	式	1		276,361	費目行	
公園施設等撤去工	式	1		241,861	工種行	
作業土工	式	1		3,770	種別行	
埋戻し 小規模 土砂	m3	1.2				
公園施設撤去工	式	1		220,416	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.1				
遊具撤去 複合遊具	基	1				
殻等運搬処理工	式	1		17,675	種別行	
殻運搬 コンクリート塊(無筋) 機械積込 DID有り 12.0km以下	m3	1.1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	殻処分 コンクリート塊(無筋)	m3	1.1				
	鋼材運搬 DID有り 1.5km以下 良好	m3	0.2				
	木材運搬 DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.8				
	木材処分 木くず	m3	0.8				
	廃プラ運搬 DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.2				
	廃プラ処分 廃プラ	m3	0.2				
仮設工		式	1		34,500	工種行	
	交通管理工	式	1		34,500	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
基幹事業		式	1		3,043,545	費目行	
	遊戯施設整備工	式	1		3,043,545	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	作業土工	式	1		30,540	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	7.2				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	5.6				
	遊具組立設置工	式	1		3,013,005	種別行	
	複合遊具設置	基	1				
楠葉東公園		式	1			費目行	
施設整備		式	1			費目行	
その他事業		式	1		1,808,063	費目行	
	公園施設等撤去工	式	1		460,841	工種行	
	作業土工	式	1		3,142	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂	m3	1.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版撤去工	式	1		86,773	種別行	
舗装版破碎積込	m2	86.8				
公園施設撤去工	式	1		161,806	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.5				
地先境界ブロック撤去 処分	m	23.9				
遊具撤去 バasketボール	基	1				
遊具撤去 大型4連ブランコ	基	1				
遊具撤去 一方式滑台	基	1				
殻等運搬処理工	式	1		209,120	種別行	
アスファルト殻運搬 舗装版破碎 機械積込 有 3.5km以下 良好	m3	2.6				
殻処分 アスファルト	m3	2.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬 コンクリート 機械積込 DID有り 2.5km以下	m3	1.5				
殻処分 無筋コンクリート	m3	1.5				
鋼材運搬 DID有り 11.0km以下 良好	m3	0.4				
廃ﾌﾟﾗ運搬 DID有り 6.5km以下 良好	m3	0.3				
廃ﾌﾟﾗ処分 廃ﾌﾟﾗ	m3	0.3				
土砂等運搬 小規模ﾊｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	20.5				
土砂等処分	m3	20.5				
残土等運搬 小規模ﾊｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 良好	m3	8.7				
残土等処分	m3	8.7				
広場整備工	式	1		878,928	工種行	
作業土工	式	1		48,186	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	26.8				
舗装工	式	1		574,108	種別行	
上層路盤 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	267.7				
表層 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	267.7				
園路縁石工	式	1		155,047	種別行	
地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュランRC-40 均し基礎 コンクリート無し	m	46.2				
区画線工	式	1		101,587	種別行	
区画線設置 曲線・直線 溶解式手動 実線・5cm 塗布厚1.5mm 白色	m	105.6				
コート施設整備工	式	1		468,294	工種行	
作業土工	式	1		6,694	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	2.5				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	埋戻し 小規模 土砂	m3	0.7				
	競技施設整備工	式	1		335,100	種別行	
	ゴールポスト	基	1				
	仮設工	式	1			種別行	
	交通管理工	式	1		126,500	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
基幹事業		式	1		1,323,895	費目行	
	遊戯施設整備工	式	1		1,323,895	工種行	
	作業土工	式	1		8,895	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	3.2				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	1.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
遊具組立設置工	式	1		1,315,000	種別行	
ブランコ設置 大型4連ブランコ 安全マット	基	1				
滑台設置 一方式滑台 安全マット	基	1				
北山中央公園	式	1			費目行	
施設整備	式	1			費目行	
その他事業	式	1		1,048,219	費目行	
公園施設等撤去工	式	1		150,219	工種行	
公園施設撤去工	式	1		150,219	種別行	
パゴダ撤去 既設ルーバー撤去	基	1				
木材運搬 DID有り 5.0km以下 良好	m3	0.3				
木材処分 木くず	m3	0.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建築施設補修工	式	1		875,000	工種行	
パゴダ補修工	式	1		875,000	種別行	
パゴダ補修	基	1				
仮設工	式	1		23,000	工種行	
交通管理工	式	1		23,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2				
直接工事費	式	1		7,500,083		
(処分費等)	式	1		168,877		
共通仮設費	式	1		963,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		963,000		
純工事費	式	1		8,463,083		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		3,921,000		
工事原価	式	1		12,384,083		
一般管理費等	式	1		2,533,767		
諸経費対象外	式	1		-5,850		
工事価格	式	1		14,912,000		
消費税相当額	式	1		1,491,200		
設計価格	式	1		16,403,200		