

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DC1009-0C0					
施工場所	枚方市 長尾西町3丁目 地内						
路線・河川名	松美ヶ丘公園						
工事名	松美ヶ丘公園施設改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施設整備 公園土工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サビス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,491,000 円</p> <p style="text-align: right;">6,810,000 円</p> <p style="text-align: right;">681,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		3,359,129	費目行	
	公園	土工	式	1		188,863	工種行	
		作業土工	式	1		141,546	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	27.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	26.6				
		土材料 真砂土	m3	2.0				
		残土処理工	式	1		47,317	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック材積0.28m3(平積0.2m3) 路盤材 DID有り 3.0km以下 良好	m3	7.5				
		残土等処分 廃路盤材 枚方市北山	m3	7.5				
	園路	広場整備工	式	1		25,115	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		25,115	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10.0				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	10.0				
	遊戯施設	整備工	式	1		705,980	工種行	
		遊具施設修繕工	式	1		705,980	種別行	
		複合遊具設置 すべり台部分	基	1.0				
		安全マット設置 t=50 再生ゴム 接着止め	枚	2.0				
	サービス施設	整備工	式	1		123,000	工種行	
		ベンチ・テーブル工	式	1		123,000	種別行	
		ベンチ設置 背なし 肘置き付	基	1.0				
	管理施設	整備工	式	1		415,680	工種行	
		車止め工	式	1		415,680	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		車止めポスト 横型 取外し式(横棧・蓋・錠付) φ60.5 W700×H650	基	8.0				
建築	施設	組立設置工	式	1		1,427,480	工種行	
		パゴダ工	式	1		1,427,480	種別行	
		パゴダ基礎 □1200×H450	基	2.0				
		パゴダ設置 4600×2200 2本支柱 多影型	基	1.0				
公園	施設	等撤去・移設工	式	1		381,011	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		62,164	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	10.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.4				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		公園施設撤去工	式	1		292,950	種別行	
		複合遊具撤去 すべり台部分	基	1.0				
		車止めポスト 撤去	基	8.0				
		四阿撤去	基	1.0				
		運搬処理工	式	1		25,897	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	0.5				
		殻処分 アスファルト 枚方市北山	m3	0.5				
		殻運搬 コンクリート 機械積込 DID有り 2.5km以下	m3	1.6				
		殻処分 コンクリート 枚方市北山	m3	1.6				
		現場発生品・支給品運搬(スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1.0				
		現場発生品・支給品運搬(廃材) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃材処分 廃材 枚方市中宮大池	m3	0.4				
	仮設工		式	1		92,000	工種行	
		交通管理工	式	1		92,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8.0				
直接工事費			式	1		3,359,129		
	(処分費等)		式	1		52,480		
共通仮設費			式	1		435,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		435,000		
純工事費			式	1		3,794,129		
	現場管理費		式	1		1,770,000		
工事原価			式	1		5,564,129		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		1,251,696		
諸経費対象外	式	1		-5,825		
工事価格	式	1		6,810,000		
消費税相当額	式	1		681,000		
設計価格	式	1		7,491,000		