

枚方市上下水道局

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20GI0065-0C0					
施工場所	枚方市 東船橋2丁目 地内						
路線・河川名							
工事名	東船橋2丁目雨水人孔補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>マンホール工 一式 付 帯 工 一式 仮 設 工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>5,188,700 円 4,717,000 円 471,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路維持	式	1		2,345,068	費目行	
マンホール工	式	1		1,868,704	工種行	
M2人孔工	式	1		1,868,704	種別行	
既設中間スラブ撤去工	箇所	1				
廃プラスチック類処分	式	1				
単管足場設置・撤去 安全ネット不要	掛m2	16.6				
中間スラブ据付工	箇所	1				
コンクリート削孔(電動ハットドリル40mm) 30mm以上200mm未満	孔	12				
足掛け金物取付け工 G30SW-RF φ19	個	6				
付帯工	式	1		131,364	工種行	
スクリーン工	式	1		125,665	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクリーン No.1	式	1				
スクリーン No.2	式	1				
スクリーン No.3	式	1				
スクリーン No.4	式	1				
スクリーン No.5	式	1				
スクリーン No.6	式	1				
スクリーン No.7	式	1				
閉塞工	式	1		5,699	種別行	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.3				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小 運搬無し	m3	0.1				
仮設工	式	1		345,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通管理工	式	1		345,000	種別行	
交通誘導警備員	式	1				
直接工事費	式	1		2,345,068		
(処分費等)	式	1		2,160		
共通仮設費	式	1		374,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		374,000		
純工事費	式	1		2,719,068		
現場管理費	式	1		1,124,000		
工事原価	式	1		3,843,068		
一般管理費等	式	1		873,932		
工事価格	式	1		4,717,000		

