

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-23 建設改良費(配水支管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市茄子作1丁目地内</p> <p>路線河川名 : 市道 茄子作1号線他</p> <p>工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	71,550,000 円	
消費税相当額	7,155,000 円	
工事費	78,705,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	6 4 . 3
	D I P φ 1 0 0	m	2 4 0 . 8
	D I P φ 7 5	m	1 8 . 8
	P E φ 7 5	m	7 4 . 0
	P E φ 5 0	m	1 2 5 . 6
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	8
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
	空気弁付消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	5 0
	D I P φ 1 5 0	m	5
	C I P φ 1 0 0	m	2 4 6
	C I P φ 7 5	m	1 9
	H I V P φ 7 5	m	6 5
	H I V P φ 5 0	m	8 7
	H I V P φ 4 0	m	4 3
給水管接合替工	箇所	7 2	
仮設給水替工	式	1	
付帯工	式	1	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(2,775,114) 4,672,688	
	材料費			式	1	(2,775,114) 3,284,204	(2,775,114) 3,284,204	
	土工			式	1	935,056	935,056	
	管工			式	1	453,428	453,428	
φ100本管工事（配水支管）							(3,111,180) 7,587,274	
	材料費			式	1	(3,111,180) 3,412,010	(3,111,180) 3,412,010	
	土工			式	1	3,229,952	3,229,952	
	管工			式	1	945,312	945,312	
φ75本管工事（配水支管）							(1,717,840) 3,914,084	
	材料費			式	1	(1,717,840) 2,334,370	(1,717,840) 2,334,370	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,211,294	1,211,294	
	管工			式	1	368,420	368,420	
φ50本管工事（配水支管）							(961,674) 3,605,122	
	材料費			式	1	(961,674) 1,477,834	(961,674) 1,477,834	
	土工			式	1	1,807,249	1,807,249	
	管工			式	1	320,039	320,039	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(447,005) 766,050	
	材料費			式	1	(447,005) 731,265	(447,005) 731,265	
	管工			式	1	34,785	34,785	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,764,534) 5,135,726	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	421,828	421,828	
	管工			式	1	(2,764,534) 4,713,898	(2,764,534) 4,713,898	
仮設給水替工事（配水支管）							(3,839,733) 10,640,313	
	材料費			式	1	(1,218,216) 1,336,656	(1,218,216) 1,336,656	
	土工			式	1	3,697,589	3,697,589	
	管工			式	1	(2,621,517) 5,606,068	(2,621,517) 5,606,068	
φ150本管撤去工事（配水支管）							52,632	
	管工			式	1	91,979	91,979	
	現場発生品			式	1	-39,347	-39,347	
φ100本管撤去工事（配水支管）							182,880	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	182,880	182,880	
φ75本管撤去工事（配水支管）							41,722	
	管工			式	1	41,722	41,722	
φ50本管撤去工事（配水支管）							29,261	
	管工			式	1	29,261	29,261	
φ40本管撤去工事（配水支管）							11,321	
	管工			式	1	11,321	11,321	
舗装本復旧工事（配水支管）							6,704,147	
	土工			式	1	6,704,147	6,704,147	
仮設工							2,725,500	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(15,617,080) 46,068,720	
共通仮設費				式	1		4,539,950	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,436,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		103,950	
		運搬費		式	1		18,270	
			仮設材運搬費	式	1		18,270	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験の試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		50,608,670	
		現場管理費		式	1		10,791,000	

