

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-21 (内里・更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾家具町2丁目 地内 路線河川名 : 府道 長尾八幡線 他 工事名 : 長尾家具町2丁目口径200mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和2年5月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	55,340,000 円	
消費税相当額	5,534,000 円	
工事費	60,874,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（内里・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 3 . 1
	D I P φ 1 5 0	m	2 0 6 . 0
	D I P φ 1 0 0	m	1 1 7 . 9
	D I P φ 7 5	m	3 . 1
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	4
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	2 1 2
	C I P φ 1 0 0	m	1 2 6
	D I P φ 7 5	m	7
	H I V P φ 5 0	m	2 2
給水管接合替工		箇所	1 6
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事（更新）							(836,345) 1,270,339	
	材料費			式	1	(836,345) 930,715	(836,345) 930,715	
	土工			式	1	227,968	227,968	
	管工			式	1	111,656	111,656	
φ150本管工事（更新）							(3,479,272) 7,296,611	
	材料費			式	1	(3,479,272) 3,751,602	(3,479,272) 3,751,602	
	土工			式	1	2,719,591	2,719,591	
	管工			式	1	825,418	825,418	
φ100本管工事（更新）							(1,468,514) 3,734,931	
	材料費			式	1	(1,468,514) 1,597,554	(1,468,514) 1,597,554	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,668,378	1,668,378	
	管工			式	1	468,999	468,999	
φ150消火栓設置工事(更新)							(487,698) 963,965	
	材料費			式	1	(487,698) 914,088	(487,698) 914,088	
	管工			式	1	49,877	49,877	
φ100消火栓設置工事(更新)							(160,306) 319,074	
	材料費			式	1	(160,306) 302,436	(160,306) 302,436	
	管工			式	1	16,638	16,638	
給水管接合替工事(更新)							(965,420) 1,868,417	
	土工			式	1	390,673	390,673	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(965,420) 1,477,744	(965,420) 1,477,744	
仮設給水替工事（更新）							(4,711,428) 9,951,255	
	材料費			式	1	(2,272,630) 2,480,140	(2,272,630) 2,480,140	
	土工			式	1	2,950,290	2,950,290	
	管工			式	1	(2,438,798) 4,520,825	(2,438,798) 4,520,825	
φ200本管撤去工事（更新）							189,741	
	管工			式	1	252,111	252,111	
	現場発生品			式	1	-62,370	-62,370	
φ100本管撤去工事（更新）							93,485	
	管工			式	1	93,485	93,485	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（更新）							38,194	
	土工			式	1	32,933	32,933	
	管工			式	1	5,261	5,261	
φ50本管撤去工事（更新）							202,592	
	土工			式	1	195,294	195,294	
	管工			式	1	7,298	7,298	
舗装本復旧工事（更新）							6,955,318	
	土工			式	1	6,955,318	6,955,318	
仮設工（更新）				式	1		2,150,500	
	交通管理工			式	1	2,150,500	2,150,500	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(12,108,983) 35,034,422	
共通仮設費				式	1		3,784,446	
		共通仮設费率計算額		式	1		3,555,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		229,446	
		運搬費		式	1		143,766	
			仮設材運搬費	式	1		11,266	
			運搬費(分解組立を要しない重機) 路面切削機	式	1		132,500	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験 2試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		38,818,868	

