

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-22 建設改良費(配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 町楠葉1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道楠葉幹線、他</p> <p>工事名 : 町楠葉1丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	53,360,000 円	
消費税相当額	5,336,000 円	
工事費	58,696,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	9 2 . 5
	D I P φ 7 5	m	1 0 . 1
	P E φ 7 5	m	2 4 7 . 3
	P E φ 5 0	m	2 . 5
	H I V P φ 5 0	m	2 6 . 1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	2
	C I P φ 1 5 0	m	8 2
	D I P φ 7 5	m	9
	C I P φ 7 5	m	4
	H I V P φ 7 5	m	1 1 6
	H I V P φ 5 0	m	5 6
給水管接合替工		箇所	6 3
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(2,177,127) 4,089,795	
	材料費			式	1	(2,177,127) 2,306,167	(2,177,127) 2,306,167	
	土工			式	1	1,335,854	1,335,854	
	管工			式	1	447,774	447,774	
φ 75本管工事（配水支管）							(1,632,600) 5,527,473	
	材料費			式	1	(1,632,600) 2,213,280	(1,632,600) 2,213,280	
	土工			式	1	2,786,596	2,786,596	
	管工			式	1	527,597	527,597	
φ 50本管工事（配水支管）							(155,564) 638,812	
	材料費			式	1	(155,564) 236,376	(155,564) 236,376	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	315,555	315,555	
	管工			式	1	86,881	86,881	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(329,552) 647,452	
	材料費			式	1	(329,552) 613,812	(329,552) 613,812	
	管工			式	1	33,640	33,640	
φ75消火栓設置工事（配水支管）							(167,084) 322,216	
	材料費			式	1	(167,084) 309,214	(167,084) 309,214	
	管工			式	1	13,002	13,002	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,538,095) 5,101,882	
	土工			式	1	945,949	945,949	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(2,538,095) 4,155,933	(2,538,095) 4,155,933	
仮設給水替工事 (配水支管)							(2,260,167) 6,050,178	
	材料費			式	1	(660,368) 719,588	(660,368) 719,588	
	土工			式	1	1,972,183	1,972,183	
	管工			式	1	(1,599,799) 3,358,407	(1,599,799) 3,358,407	
φ150本管撤去工事 (配水支管)							85,637	
	管工			式	1	101,037	101,037	
	現場発生品			式	1	-15,400	-15,400	
φ75本管撤去工事 (配水支管)							(7,918) 95,485	
	材料費			式	1	(7,918) 7,918	(7,918) 7,918	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	26,615	26,615	
	管工			式	1	60,952	60,952	
φ50本管撤去工事（配水支管）							(352) 20,707	
	材料費			式	1	(352) 352	(352) 352	
	管工			式	1	20,355	20,355	
舗装本復旧工事（配水支管）							7,475,459	
	土工			式	1	7,475,459	7,475,459	
仮設工							3,335,000	
	交通管理工			式	1	3,335,000	3,335,000	
直接工事費計							(9,268,459) 33,390,096	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(9,268,459) 33,390,096	
共通仮設費				式	1		3,654,596	
			共通仮設費率計算額	式	1		3,563,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		91,596	
			運搬費	式	1		5,916	
			運搬費	式	1		5,916	
			技術管理費	式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		37,044,692	
			現場管理費	式	1		8,454,000	

