

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-24 建設改良費(依頼)</p> <p style="margin-left: 20px;">: 建-24 建設改良費(更新)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 出口5丁目、津田西町2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 出口北中振3号線他</p> <p>工事名 : 出口5丁目地区他口径75mm以下配水管移設工事(第103工区)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 5 月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	15,870,000 円	
消費税相当額	1,587,000 円	
工事費	17,457,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (依頼)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	1 2 . 6
	H I V P φ 7 5	m	3 5 . 2
	H I V P φ 4 0	m	1 1 . 8
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	1 2
	V P φ 7 5	m	3 5
	V P φ 4 0	m	1 2
給水管接合替工		箇所	2 2
仮設給水替工		式	1

建設改良費 (更新)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 7 5	m	4 5 . 4
撤去工	D I P φ 7 5	m	4 7
給水管接合替工		箇所	1 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（出口 依頼）							(354,800) 625,611	
	材料費			式	1	(354,800) 419,320	(354,800) 419,320	
	土工			式	1	127,885	127,885	
	管工			式	1	78,406	78,406	
給水管接合替工事（出口 依頼）							(189,636) 282,391	
	土工			式	1	25,998	25,998	
	管工			式	1	(189,636) 256,393	(189,636) 256,393	
仮設給水替工事（出口 依頼）							(95,635) 273,030	
	土工			式	1	69,487	69,487	
	管工			式	1	(95,635) 203,543	(95,635) 203,543	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管撤去工事（出口 依頼）							166,218	
	土工			式	1	148,428	148,428	
	管工			式	1	18,868	18,868	
	現場発生品			式	1	-1,078	-1,078	
仮設工（出口 依頼）							69,000	
	交通管理工			式	1	69,000	69,000	
75本管工事（出口 更新）							(343,352) 1,133,498	
	材料費			式	1	(343,352) 343,352	(343,352) 343,352	
	土工			式	1	635,322	635,322	
	管工			式	1	154,824	154,824	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接合替工事（出口更新）							(581,881) 1,362,758	
	土工			式	1	330,320	330,320	
	管工			式	1	(581,881) 1,032,438	(581,881) 1,032,438	
仮設給水替工事（出口更新）							(169,988) 939,096	
	材料費			式	1	(1,140) 143,270	(1,140) 143,270	
	土工			式	1	281,981	281,981	
φ75本管撤去工事（出口更新）							(168,848) 513,845	(168,848) 513,845
	管工			式	1			
							32,600	
	管工			式	1	36,835	36,835	
	現場発生品			式	1	-4,235	-4,235	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装本復旧工事（出口更新）							645,869	
	土工			式	1	645,869	645,869	
仮設工（出口更新）							345,000	
	交通管理工			式	1	345,000	345,000	
φ75本管工事（津田西町依頼）							(161,156) 514,093	
	材料費			式	1	(161,156) 225,676	(161,156) 225,676	
	土工			式	1	221,527	221,527	
	管工			式	1	66,890	66,890	
φ40本管工事（津田西町依頼）							(36,184) 105,983	
	材料費			式	1	(36,184) 44,744	(36,184) 44,744	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	38,875	38,875	
	管工			式	1	22,364	22,364	
φ75消火栓設置工事(津田西町依頼)							(151,868) 309,656	
	材料費			式	1	(151,868) 293,998	(151,868) 293,998	
	管工			式	1	15,658	15,658	
給水管接合替工事(津田西町 依頼)							(662,958) 1,362,687	
	土工			式	1	169,311	169,311	
	管工			式	1	(662,958) 1,193,376	(662,958) 1,193,376	
仮設給水替工事 (津田西町 依頼)							(149,306) 509,316	
	土工			式	1	131,737	131,737	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(149,306) 377,579	(149,306) 377,579	
φ75本管撤去工事(津田西町 依頼)							255,176	
	土工			式	1	231,869	231,869	
	管工			式	1	23,307	23,307	
φ40本管撤去工事(津田西町 依頼)							55,213	
	土工			式	1	52,001	52,001	
	管工			式	1	3,212	3,212	
仮設工(津田西町 依頼)							310,500	
	交通管理工			式	1	310,500	310,500	
直接工事費計							(2,896,764) 9,297,695	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,896,764) 9,297,695	
共通仮設費				式	1		1,226,523	
	共通仮設費率計算額			式	1		1,224,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,523	
		運搬費		式	1		2,523	
			運搬費	式	1		2,523	
純工事費				式	1		10,524,218	
	現場管理費			式	1		2,684,000	
		現場管理費率計算額		式	1		2,684,000	
工事原価				式	1		13,208,218	

