

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和 2 年度	設計書番号	20TS0005-1C0					
施工場所	枚方市中宮大池4丁目地内						
路線・河川名							
工事名	総合スポーツセンター総合体育館階段等改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	構造物撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式	構造物撤去工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	19,462,300 円	22,927,300 円
(内 訳)		
工 事 価 格	17,693,000 円	20,843,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,769,300 円	2,084,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 17,145,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 15,587,000 円 消費税等相当額 1,558,700 円	変更契約金額 (税込み) 20,198,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,362,000 円 消費税等相当額 1,836,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
施設整備			式	1		9,519,620	費目行	
				1		11,348,224		
構造物撤去工			式	1		780,450	工種行	
				1		1,868,797		
構造物取壊し工			式	1		780,450	種別行	
				1		1,868,797		
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	282.4				
				0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	9.8				
				35.4				
		タイル殻運搬処分	式	1				
				1				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	8.8				
		溝切工-1	箇所					
				4.0				
		溝切工-2	箇所					
				2.0				
雨水排水設備工			式	1		809,076	工種行	
				1		707,046		
側溝工			式	1		809,076	種別行	
				1		707,046		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝蓋取替工-1	m	21.0				
		側溝蓋取替工-2	m	17.9				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルーツ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.8t超1.1t以下</small>	回	1				
		側溝防水	m	41.7				
	園路	広場整備工	式	1		7,451,040	工種行	
				1		8,048,408		
		舗装工	式	1		6,004,056	種別行	
				1		6,700,528		
		舗装工(1)-1	m2	272.4				
				277.3				
		舗装工(1)-2	m2	276.1				
		舗装工(2)	式	155.0				
				1				
		舗装工(3)	m2	162.1				
		舗装工(4)	式	123.7				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装工(5)	m2	40.5				
		洗浄工	m2	169.4				
		段鼻タイル工	式	1		1,036,032	種別行	
				1		936,928		
		段鼻タイル	m	340.8				
				308.2				
		植栽地防水工	式	1		410,952	種別行	
		低木撤去	本	121				
		伐採木運搬処分	式	1				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	6.1				
		残土運搬処分	m3	6.1				
		植栽地防水	式	1				
		管理施設整備工	式	1		306,554	工種行	
				1		321,173		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	柵工		式	1		306,554	種別行	
				1		321,173		
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	26				
				29				
		メッシュフェンス H600	m	32.1				
仮設工			式	1		172,500	工種行	
				1		402,800		
	交通管理工		式	1		172,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
	進入路造成工		式	-----			種別行	
				1				
	進入路設置撤去		式	-----				
				1				
直接工事費			式	1		9,519,620		
				1		11,348,224		
(処分費等)			式	1		21,330		
				1		63,044		
共通仮設費			式	1		984,000		
				1		1,154,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		984,000		
					1		1,154,000		
純工事費				式	1		10,503,620		
					1		12,502,224		
現場管理費				式	1		4,215,000		
					1		4,896,000		
工事原価				式	1		14,718,620		
					1		17,398,224		
一般管理費等				式	1		2,974,380		
					1		3,444,776		
工事価格				式	1		17,693,000		
					1		20,843,000		
消費税相当額				式	1		1,769,300		
					1		2,084,300		
設計価格				式	1		19,462,300		
					1		22,927,300		