

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 2年度</p> <p>支出費目 : 建-25 建設改良費(整備)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建-25 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 村野西町 地内</p> <p>路線河川名 : 国道168号他</p> <p>工事名 : 村野西町口径200mm以下配水管布設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 元年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 2年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	55,560,000 円	59,690,000 円	4,130,000 円	
消費税相当額	5,556,000 円	5,969,000 円	413,000 円	
工事費	61,116,000 円	65,659,000 円	4,543,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	3 . 5	3 . 5
	D I P φ 1 5 0	m	2 9 6 . 6	2 9 4 . 3
	D I P φ 7 5	m	1 1 . 6	7 . 3
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3	3
撤去工	C I P φ 7 5	m	9 0	9 0
	D I P φ 7 5	m	1 5	1 1
	H I V P φ 7 5	m	1 0 6	1 0 6
給水管接合替工		箇所	2 1	2 1
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 1 2 . 3	1 1 3 . 4
設置工	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	1 1 2	1 1 2
給水管接合替工		箇所	1 3	1 3
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (整備)							(461,860)	
							714,116	
φ 200本管工事 (整備)							(448,600)	
							702,442	
φ 200本管工事 (整備)	材料費				1	(461,860)	(461,860)	
						574,130	574,130	
φ 200本管工事 (整備)				式	1	(448,600)	(448,600)	
						564,670	564,670	
φ 200本管工事 (整備)	土工				1	81,141	81,141	
						81,141	81,141	
φ 200本管工事 (整備)					1	58,845	58,845	
						56,631	56,631	
φ 150本管工事 (整備)							(5,344,387)	
							11,168,868	
φ 150本管工事 (整備)							(6,254,957)	
							12,115,540	
φ 150本管工事 (整備)	材料費				1	(5,344,387)	(5,344,387)	
						5,681,237	5,681,237	
φ 150本管工事 (整備)				式	1	(6,254,957)	(6,254,957)	
						6,596,994	6,596,994	
φ 150本管工事 (整備)	土工				1	4,114,388	4,114,388	
						4,053,577	4,053,577	
φ 150本管工事 (整備)					1	1,373,243	1,373,243	
						1,464,969	1,464,969	
φ 75本管工事 (整備)							(250,470)	
							556,586	
φ 75本管工事 (整備)							(334,500)	
							541,947	
φ 75本管工事 (整備)	材料費				1	(250,470)	(250,470)	
						314,990	314,990	
φ 75本管工事 (整備)				式	1	(334,500)	(334,500)	
						399,020	399,020	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	167,417	167,417	
	土工			式	1	81,668	81,668	
					1	74,179	74,179	
	管工			式	1	61,259	61,259	
φ150消火栓設置工事（整備）							(500,958)	
							993,744	
							1,003,204	
	材料費			式	1	(500,958) 927,348	(500,958) 927,348	
					1	(513,851) 940,241	(513,851) 940,241	
					1	66,396	66,396	
	管工			式	1	62,963	62,963	
給水管接合替工事（整備）							(858,523)	
							2,016,754	
							(862,340)	
							2,021,775	
					1	593,605	593,605	
	土工			式	1	593,605	593,605	
					1	(858,523) 1,423,149	(858,523) 1,423,149	
	管工			式	1	(862,340) 1,428,170	(862,340) 1,428,170	
仮設給水替工事（整備）							(460,776)	
							2,612,740	
							(460,072)	
							2,496,503	
					1	1,371,709	1,371,709	
	土工			式	1	1,295,903	1,295,903	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(460,776) 1,241,031	(460,776) 1,241,031	
	管工			式	1	(460,072) 1,200,600	(460,072) 1,200,600	
							201,201	
φ75本管撤去工事（整備）							1,151,889	
					1	81,872	81,872	
	土工			式	1	931,007	931,007	
					1	147,203	147,203	
	管工			式	1	248,602	248,602	
					1	-27,874	-27,874	
	現場発生品			式	1	-27,720	-27,720	
							4,626,860	
舗装本復旧工事（整備）							3,815,693	
					1	4,626,860	4,626,860	
	土工			式	1	3,815,693	3,815,693	
							3,060,850	
仮設工（整備）							2,909,450	
					1	3,060,850	3,060,850	
	交通管理工			式	1	2,909,450	2,909,450	
							(1,371,090)	
φ150本管工事（更新）							3,267,781	
							(1,559,850)	
							3,466,604	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,371,090) 1,371,090	(1,371,090) 1,371,090	
	材料費			式	1	(1,559,850) 1,559,850	(1,559,850) 1,559,850	
					1	1,495,620	1,495,620	
	土工			式	1	1,483,802	1,483,802	
					1	401,071	401,071	
	管工			式	1	422,952	422,952	
φ150消火栓設置工事(更新)							(173,579) 334,404	
							(173,579) 334,404	
					1	(173,579) 315,709	(173,579) 315,709	
	材料費			式	1	(173,579) 315,709	(173,579) 315,709	
					1	18,695	18,695	
	管工			式	1	18,695	18,695	
給水管接合替工事(更新)							(545,227) 1,315,046	
							(542,338) 1,286,743	
					1	370,539	370,539	
	土工			式	1	357,057	357,057	
					1	(545,227) 944,507	(545,227) 944,507	
	管工			式	1	(542,338) 929,686	(542,338) 929,686	
仮設給水替工事(更新)							(261,034) 1,412,706	
							(313,536) 1,653,640	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					0	0	0	
	材料費			式	1	(1,140) 1,140	(1,140) 1,140	
	土工				1	715,308	715,308	
				式	1	839,306	839,306	
	管工				1	(261,034) 697,398	(261,034) 697,398	
				式	1	(312,396) 813,194	(312,396) 813,194	
							102,017	
φ150本管撤去工事（更新）							1,470,505	
	土工				0	0	0	
				式	1	1,368,488	1,368,488	
	管工				1	102,017	102,017	
				式	1	102,017	102,017	
							1,431,461	
舗装本復旧工事（更新）							1,302,049	
	土工				1	1,431,461	1,431,461	
				式	1	1,302,049	1,302,049	
							1,173,000	
仮設工（更新）							1,587,000	
	交通管理工				1	1,173,000	1,173,000	
				式	1	1,587,000	1,587,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,227,904)	
				式	1		34,988,134	
共通仮設費					1		(11,463,623)	
				式	1		37,859,388	
					1		3,781,957	
				式	1		3,984,131	
共通仮設費率計算額					1		3,649,000	
				式	1		3,851,000	
共通仮設費 積上額計					1		132,957	
				式	1		133,131	
		運搬費			1		4,437	
				式	1		4,611	
			運搬費		1		4,437	
				式	1		4,611	
		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
			土質試験 土質区分のための調査試験 3試料		1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		38,770,091	
				式	1		41,843,519	
現場管理費					1		8,685,000	
				式	1		9,220,000	

