

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB04007-1C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘5丁目 地内						
路線・河川名	新香里環状線 他						
工事名	新香里環状線他道路補修工事 (H31-29)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=357.0m	舗装工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=357.0m
設 計 金 額	15,510,000 円	17,106,100 円
(内 訳)		
工 事 価 格	14,100,000 円	15,551,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,410,000 円	1,555,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,575,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,341,000 円 消費税等相当額 1,234,100 円	変更契約金額 (税込み) 14,971,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,610,000 円 消費税等相当額 1,361,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		6,862,323	費目行	
				1		7,653,277		
舗装工	(新香里環状線・夜間)		式	1		757,242	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		757,242	種別行	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.3				
	切削オーバーレイ	7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	168.0				
	不陸整正	補足材料無	m ²	168.0				
	殻運搬処理	As殻 (切削)	m ³	16.8				
区画線	(新香里環状線・夜間)		式	1		70,693	工種行	
	区画線工		式	1		70,693	種別行	
	区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	53.0				
	区画線設置(標準単価)	夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13.5				
	仮設工 (新香里環状線・夜間)		式	1		86,250	工種行	
	交通管理工		式	1		86,250	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	5				
	舗装工 (新香里西線①・夜間)		式	1		2,772,463	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		2,772,463	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	780.0				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	179.6				
		不陸整正 補足材料無	m ²	179.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理 As殻（切削）	m3	57.0				
	区画線工	（新香里西線①・夜間）	式	1		236,040	工種行	
	区画線工		式	1		236,040	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	174.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	200.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	55.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.8				
	仮設工	（新香里西線①・夜間）	式	1		172,500	工種行	
	交通管理工		式	1		172,500	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	10				
舗装工	(新香里西線②・昼間)		式	1		2,489,594	工種行	
				1		2,807,021		
	切削オーバーレイ工		式	1		2,489,594	種別行	
				1		2,807,021		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.2				
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	7.1				
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	830.7				
				801.9				
	切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm		m2	138.8				
				170.4				
	不陸整正 補足材料無		m2	138.8				
				170.4				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	99.0				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	71.2				
	残土運搬処理 廃路盤材		m3	7.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処理 As殻（切削）	m3	55.4				
				57.1				
		排水構造物工（新香里西線②：昼間）	式					
				1		228,619	工種行	
		側溝工	式					
				1		228,619	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m					
				3.1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3					
				2.6				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3					
				1.6				
		殻運搬処理 Co殻（無筋）	m3					
				2.6				
		残土運搬処分 砂質土	m3					
				1.4				
		基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2					
				9.5				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3					
				2.3				
		目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2					
				0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 280mm 2層施工	m2	0.8				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 270mm 2層施工	m2	2.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	2.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	2.8				
	縁石工 (新香里西線②) : 昼間		式	1		58,216	工種行	
	縁石工		式	1		58,216	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.5				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	2.0				
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	0.09				
		殻運搬処理 Co殻 (無筋)	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻 (破碎)	m3	0.1				
		残土運搬処分 廃路盤材	m3	0.06				
		残土運搬処分 砂質土	m3	0.03				
		歩車道境界ブロック <small>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り</small>	m	4.0				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.2				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	0.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.2				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	2.0				
	区画線工	(新香里西線②・昼間)	式	1		151,041	工種行	
	区画線工		式	1		151,041	種別行	
		区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	151.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	73.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	79.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	19.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	19.8				
	仮設工 (新香里西線②)・昼間		式	1		126,500	工種行	
				1		313,192		
	仮設工		式				種別行	
				1		2,692		
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚					
				2				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用6日	枚					
				1				
	交通管理工		式	1		126,500	種別行	
				1		310,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	11				
				27				
直接工事費			式	1		6,862,323		
				1		7,653,277		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)				式	1		546,516		
					1		608,351		
共通仮設費				式	1		1,424,000		
					1		1,554,989		
共通仮設費				式	1				
					1		1,989		
運搬費				式	1				
					1		1,989		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,424,000		
					1		1,553,000		
純工事費				式	1		8,286,323		
					1		9,208,266		
現場管理費				式	1		3,445,000		
					1		3,756,000		
工事原価				式	1		11,731,323		
					1		12,964,266		
一般管理費等				式	1		2,368,677		
					1		2,586,734		
工事価格				式	1		14,100,000		
					1		15,551,000		
消費税相当額				式	1		1,410,000		
					1		1,555,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計	価格		式	1		15,510,000		
				1		17,106,100		