

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和2年度	設計書番号	20DC1014-1C0					
施工場所	枚方市東香里南町地内他						
路線・河川名	旭ヶ丘中央公園他						
工事名	旭ヶ丘中央公園他フェンス設置工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 ・擁壁工 一式 ・構造物撤去工 一式 施設整備 ・管理施設整備工 一式	基盤整備 ・擁壁工 一式 ・構造物撤去工 一式 施設整備 ・管理施設整備工 一式
設 計 金 額	8,329,200 円	8,572,300 円
(内 訳)		
工 事 価 格	7,572,000 円	7,793,000 円
消 費 税 等 相 当 額	757,200 円	779,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,257,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,598,000 円 消費税等相当額 659,800 円	変更契約金額 (税込み) 7,469,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,790,000 円 消費税等相当額 679,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備			式	1			費目行	
旭ヶ丘中央公園			式	1		1,521,337	費目行	
	構造物撤去工		式	1		365,099	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		365,099	種別行	
	ネットフェンス撤去 H=1500mm		m	109.7				
	運搬処分 コンクリート塊（無筋）		m ³	6.6				
	現場発生品・支給品運搬 <small>ルーフ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下</small>		回	1				
	管理施設整備工		式	1		1,156,238	工種行	
	柵工		式	1		1,156,238	種別行	
	ネットフェンス設置 H=1800mm		m	109.7				
旭ヶ丘西公園			式	1		254,591	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物撤去工			式	1		26,855	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		26,855	種別行	
	格子フェンス撤去 H=900mm			m	24.0				
	運搬処分 コンクリート塊（無筋）			m3	0.2				
	現場発生品・支給品運搬 <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下</small>			回	1				
	管理施設整備工			式	1		227,736	工種行	
	柵工			式	1		227,736	種別行	
	メッシュフェンス設置 H=1200mm			m	24.0				
東中振南公園				式	1		518,589	費目行	
							588,011		
	構造物撤去工			式	1		86,543	工種行	
							97,651		
	構造物取壊し工			式	1		86,543	種別行	
							97,651		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ネットフェンス撤去-1 H=1200mm 単独基礎	m	2				
				0				
		ネットフェンス撤去-2 H=1200mm 布基礎	m	34.1				
				41.0				
		運搬処分 コンクリート塊（無筋）	m3	0.02				
				0				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下</small>	回	1				
	管理施設整備工		式	1		432,046	工種行	
				1		490,360		
	柵工		式	1		432,046	種別行	
				1		490,360		
		ネットフェンス設置-1 H=1800mm	m	2.0				
				0				
		ネットフェンス設置-2 H=1800mm	m	34.1				
				41.0				
宗谷公園			式	1		1,433,309	費目行	
				1		1,475,377		
	擁壁工		式	1		242,695	工種行	
				1		247,843		
	作業土工		式	1		44,285	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	11.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	7.8				
		空洞ブロック積工	式	1		198,410	種別行	
				1		203,558		
		空洞ブロック積	箇所	1				
		残土運搬処分	m3	3.2				
		木材処分	m3	0.3				
		張コンクリート	箇所	1				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルーフ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>	回	1				
		管理施設整備工	式	1		983,614	工種行	
				1		1,020,534		
		門扉工	式	1		207,870	種別行	
		片開門扉	箇所	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	柵工		式	1		775,744	種別行	
				1		812,664		
		ネットフェンス設置 H=1800mm	m	73.6				
				47.6				
		ネットフェンス設置-2 H=1800mm	m	26.0				
仮設工			式	1		207,000	工種行	
	交通管理工		式	1		207,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費			式	1		3,727,826		
				1		3,839,316		
(処分費等)			式	1		40,264		
				1		40,194		
共通仮設費			式	1		492,100		
				1		506,100		
共通仮設費			式	1		7,100		
	技術管理費		式	1		7,100		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費	(率計上)	式	1		485,000		
					1		499,000		
純工事費				式	1		4,219,926		
					1		4,345,416		
現場管理費				式	1		1,973,000		
					1		2,032,000		
工事原価				式	1		6,192,926		
					1		6,377,416		
一般管理費等				式	1		1,379,074		
					1		1,415,584		
工事価格				式	1		7,572,000		
					1		7,793,000		
消費税相当額				式	1		757,200		
					1		779,300		
設計価格				式	1		8,329,200		
					1		8,572,300		