

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DB10009-1C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町1丁目 地内						
路線・河川名	長尾谷町第1号線						
工事名	長尾谷町第1号線道路補修工事 (R2-8)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=142.1m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=142.1m
設 計 金 額 (内 訳)	15,596,900 円	21,891,100 円
工 事 価 格	14,179,000 円	19,901,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,417,900 円	1,990,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,659,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,418,000 円 消費税等相当額 1,241,800 円	変更契約金額 (税込み) 19,171,900 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 17,429,000 円 消費税等相当額 1,742,900 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		6,945,922	費目行	
				1		10,946,431		
舗装工			式	1		5,923,089	工種行	
				1		9,682,098		
	舗装打換え工		式	1		5,901,669	種別行	
				1		9,660,678		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	242.6				
				248.4				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 アスファルト舗装・基層1層 1000m2以上	m2	1,186.9				
				0				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付有 上層路盤2層 As基層1層 1000m2以上	m2	-----				
				1,183.3				
		舗装版破碎	m2	-----				
				3.6				
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	-----				
				0.8				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	-----				
				0.2				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	-----				
				0.3				
		上層路盤(歩道部) 300mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	-----				
				1.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.8				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	3.6				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,186.9				
		舗装版破碎(歩道部1) アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	289.1				
		不陸整正(歩道部1) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	289.1				
		表層(歩道部1) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	289.1				
		舗装版破碎(歩道部2) アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	40.5				
		不陸整正(歩道部2) 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	40.5				
		表層(歩道部2) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	40.5				
		アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13) 良好	m	18.7				
		殻運搬処分(機械積込) As殻	m3	127.4				
				127.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬処分（機械積込） As殻	m3	0.3				
		殻運搬処分（人力積込） As殻	m3	1.2				
		廃路盤材処分	m3	295.8				
		廃路盤材処分	m3	0.2				
		廃路盤材処分	m3	0.5				
		As舗装撤去・仮復旧	m2	3.2				
		ボックスカルバート天端処理	箇所	1.0				
		殻運搬処分 Co殻	m3	0.4				
	路側工		式	1		21,420	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュレンRC-40 均し基礎コンクリート無し	m	6.0				
	排水構造物工		式	1		505,488	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水構造物工	式	1		505,488	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	3.4				
		床掘り 土砂 小規模	m3	2.9				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	64.0				
		殻運搬処分 Co殻	m3	3.4				
		廃路盤材処分	m3	2.9				
	区画線工		式	1		103,345	工種行	
	区画線設置工		式	1		103,345		種別行
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	124.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	63.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		414,000	工種行	
					1		655,500		
	交通誘導工			式	1		414,000	種別行	
					1		655,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	36				
					57				
直接工事費				式	1		6,945,922		
					1		10,946,431		
(処分費等)				式	1		636,210		
					1		2,755,690		
共通仮設費				式	1		1,423,000		
					1		1,760,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,423,000		
					1		1,760,000		
純工事費				式	1		8,368,922		
					1		12,706,431		
現場管理費				式	1		3,443,000		
					1		4,257,000		
工事原価				式	1		11,811,922		
					1		16,963,431		
一般管理費等				式	1		2,367,078		
					1		2,937,569		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		14,179,000		
					1		19,901,000		
	消費税相当額			式	1		1,417,900		
					1		1,990,100		
設計	価格			式	1		15,596,900		
					1		21,891,100		