

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和 2 年度	設計書番号	20GI0063-1C0					
施工場所	枚方市大字尊延寺地内						
路線・河川名							
工事名	大字尊延寺水路補修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	水 路 工 L=85.5m 土 工 1 式 U-600 L=73.9m U-240 L=10.6m 付 帯 工 1 式 構 造 物 撤 去 工 1 式 仮 設 工 1 式	水 路 工 L=85.0m 土 工 1 式 U-600 L=73.4m U-240 L=10.6m 付 帯 工 1 式 構 造 物 撤 去 工 1 式 仮 設 工 1 式
設 計 金 額	11,447,700 円	13,307,800 円
(内 訳)		
工 事 価 格	10,407,000 円	12,098,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,040,700 円	1,209,800 円
契 約 金 額	前 回 契 約 金 額 (税 込 み) 10,202,500 円 (内 訳) 前 回 契 約 金 額 (税 抜 き) 9,275,000 円 消 費 税 等 相 当 額 927,500 円	変 更 契 約 金 額 (税 込 み) 11,860,200 円 (内 訳) 変 更 契 約 金 額 (税 抜 き) 10,782,000 円 消 費 税 等 相 当 額 1,078,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
築堤・護岸				式	1		5,222,134	費目行	
					1		6,122,467		
水路工				式	1		3,156,013	工種行	
					1		3,366,961		
		作業土工		式	1		748,385	種別行	
					1		816,184		
		床掘り		m3	31				
					36				
		埋戻し		m3	91				
					98				
		小運搬		m3	31				
					34				
		残土処理工		式	1		306,900	種別行	
					1		356,400		
		残土等処分		m3	31				
					36				
		本体工		式	1		2,100,728	種別行	
					1		2,194,377		
		鉄筋コンクリートU型		m	84.5				
					84.0				
		空洞ブロック		m	147.8				
					146.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝工 1 900×680×1000	ヶ所	1				
				1				
		U型水路 600×600×1200	ヶ所	1				
		土のう (植生土のう)	袋	285				
				283				
		小運搬	式	1				
付 帯 工			式	1		159,835	工種行	
				1		588,915		
		舗装準備工	式	---			種別行	
				1		53,820		
		不陸整正	m2	---				
				92.0				
		舗装工	式	1		23,646	種別行	
				1		298,492		
		コンクリート舗装 t = 10cm	m2	3.0				
				54.4				
		路盤工 t = 15cm	m2	3.0				

		アスファルト舗装工	式	---			種別行	
				1		85,088		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層工 t=5cm	m2	37.6				
		用排水工	式	1		136,189	種別行	
				1		151,515		
		管渠工 φ100	m	8.5				
				10.0				
		鉄筋コンクリートU型 U-150	m	5.2				
		集水柵工2 300×300×450	ヶ所	1				
		集水柵修繕工	ヶ所	1				
		既設管接続工	ヶ所	8				
				5				
	構造物	撤去工	式	1		60,638	工種行	
				1		320,943		
		構造物取壊工	式	1		50,560	種別行	
				1		234,869		
		舗装版切断	m	11.0				
				9.2				
		コンクリート取壊	m3	0.3				
				5.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎	m2	37.6				
		木柵撤去	m	11.7				
		排水構造物撤去工	式	1		29,170	種別行	
		管渠撤去 φ100	m	18.5				
		U型側溝撤去 U-100	m	4.0				
		運搬処理工	式	1		10,078	種別行	
				1		56,904		
		殻処分	m3	0.3				
				7.3				
		現場発生品運搬	回	1				
	仮設工		式	1		1,845,648	工種行	
		水替工	式	1		913,248	種別行	
		ポンプ排水	日					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		932,400	種別行	
			交通誘導警備	式	1				
直接工事費				式	1		5,222,134		
					1		6,122,467		
		(処分費等)		式	1		184,267		
					1		243,843		
共通仮設費				式	1		811,661		
					1		918,661		
		共通仮設費		式	1		160,661		
		準備費		式	1		153,561		
		技術管理費		式	1				
		共通仮設費(率計上)		式	1		651,000		
					1		758,000		
純工事費				式	1		6,033,795		
					1		7,041,128		
		現場管理費		式	1		2,553,000		
					1		2,974,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		8,586,795		
					1		10,015,128		
	一般管理費等			式	1		1,820,205		
					1		2,082,872		
工事価格				式	1		10,407,000		
					1		12,098,000		
	消費税相当額			式	1		1,040,700		
					1		1,209,800		
設計価格				式	1		11,447,700		
					1		13,307,800		