

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB04006-1C0					
施工場所	枚方市 招提元町2丁目 地内 他						
路線・河川名	牧野長尾線						
工事名	(令和元年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事 (その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=140.0m	道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=140.0m
設 計 金 額	21,789,900 円	22,319,000 円
(内 訳)		
工 事 価 格	19,809,000 円	20,290,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,980,900 円	2,029,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 19,354,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 17,595,000 円 消費税等相当額 1,759,500 円	変更契約金額 (税込み) 19,824,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,022,000 円 消費税等相当額 1,802,200 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		11,050,138	費目行	
				1		11,308,888		
道路土工			式	1		104,622	工種行	
	掘削工		式	1		104,622	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	312.4				
舗装工			式	1		5,352,431	工種行	
	排水性舗装工		式	1		5,205,944	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40	m2	1,112.9				
		上層路盤(車道・路肩部) A型 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	428.6				
		上層路盤(車道・路肩部) B型 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	684.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	m2	73.1				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	m2	10.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,028.9				
		遮水シート W=30cm	m2	84.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	243.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20) タックコート無し	m2	84.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ホーラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,028.9				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	12				
		密粒性舗装工	式	1		146,487	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	46.7				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	46.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	46.7				
	区画線工		式	1		448,432	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		448,432	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線・車道境界線 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	473.6				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	118.4				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	61.6				
		区画線設置(標準単価)導流帯 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	82.1				
		区画線設置(標準単価)速度表示(40) <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無</small>	m	19.8				
		区画線設置(標準単価)横断歩道 <small>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	17.2				
		構造物撤去工	式	1		4,454,653	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		373,548		種別行
		舗装版切断 <small>アスファルト舗装版 As:15cm以下</small>	m	183.8				
		舗装版破碎 <small>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り</small>	m <sup>2</sup>	1,159.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工		式	1		4,081,105	種別行	
		殻運搬処理 As殻		m3	116.0				
		殻運搬処理 廃路盤材		m3	312.4				
	仮設工			式	1		690,000	工種行	
					1		948,750		
		交通管理工		式	1		690,000	種別行	
					1		948,750		
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)		人日	40				
					55				
直接工事費				式	1		11,050,138		
					1		11,308,888		
	(処分費等)			式	1		3,094,384		
共通仮設費				式	1		1,721,000		
					1		1,765,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,721,000		
					1		1,765,000		
純工事費				式	1		12,771,138		
					1		13,073,888		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		4,164,000		
					1		4,269,000		
工事	原			式	1		16,935,138		
					1		17,342,888		
	一般	管理	費等	式	1		2,873,862		
					1		2,947,112		
工事	価	格		式	1		19,809,000		
					1		20,290,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,980,900		
					1		2,029,000		
設計	価	格		式	1		21,789,900		
					1		22,319,000		