

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和2年度	設計書番号	20DB04009-1C0					
施工場所	枚方市 渚西2丁目 地内 他						
路線・河川名	渚西第8号線 他						
工事名	渚西第8号線他道路補修工事 (R2-12)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=120.4m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=120.4m
設 計 金 額	9,633,800 円	9,892,300 円
(内 訳)		
工 事 価 格	8,758,000 円	8,993,000 円
消 費 税 等 相 当 額	875,800 円	899,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,374,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,613,000 円 消費税等相当額 761,300 円	変更契約金額 (税込み) 8,598,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,817,000 円 消費税等相当額 781,700 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持			式	1		3,620,162	費目行	
				1		3,737,736		
舗装工【渚西第8号線】			式	1		935,581	工種行	
				1		1,006,595		
	舗装打換え工		式	1		935,581	種別行	
				1		1,006,595		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	56.4				
	舗装版破碎		m2	326.0				
				356.0				
	殻運搬処理 アスファルト塊		m3	16.3				
				17.8				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	326.0				
				356.0				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	302.4				
				345.3				
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	23.6				
				10.7				
排水構造物工【渚西第8号線】			式	1		1,532,002	工種行	
				1		1,578,562		
	作業土工		式	1		118,659	種別行	
				1		122,704		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	8.8				
				9.1				
		残土処理	m3	8.8				
				9.1				
	側溝工		式	1		1,393,890	種別行	
				1		1,436,405		
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	6.0				
				6.2				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (有筋)	m3	6.0				
				6.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.2				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (無筋)	m3	0.2				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	67.4				
				69.4				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	149.7				
				154.2				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.2				
	集水柵工		式	1		19,453	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.03				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (有筋)	m3	0.03				
		集水桝設置 240型	箇所	2				
	区画線工	【渚西第8号線】	式	1		14,143	工種行	
	区画線工		式	1		14,143	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	0.6				
		区画線設置(標準単価)停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.8				
		区画線設置(標準単価)「止まれ」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.1				
	仮設工	【渚西第8号線】	式	1		391,000	工種行	
	交通管理工		式	1		391,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	34				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	舗装工	【渚第31号線】		式	1		200,445	工種行	
	舗装	打換え工		式	1		200,445	種別行	
		舗装版切断	アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.4				
		舗装版破碎		m <sup>2</sup>	64.4				
		殻運搬処理	アスファルト塊	m <sup>3</sup>	3.2				
		上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	9.6				
		不陸整正	補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	54.4				
		表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	59.0				
		表層(車道・路肩部)	1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	5.4				
	排水	構造物工	【渚第31号線】	式	1		334,543	工種行	
	作業	土工		式	1		9,728	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	1.0				
		側溝工	式	1		324,815	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (無筋)	m3	0.3				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>	回	1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満	孔	42				
		鉄筋工[市場単価] <small>SD345-D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンナ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(-</small>	k g	6.3				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5.1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.5				
		蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚	10				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工	【渚第31号線】		式	1		15,405	工種行	
区画線工			式	1		15,405	種別行	
	区画線設置(標準単価)外側線	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.5				
	区画線設置(標準単価)停止線	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.1				
	区画線設置(標準単価)「止ま」	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.6				
仮設工	【渚第31号線】		式	1		197,043	工種行	
仮設工			式	1		24,543	種別行	
	敷鉄板設置・撤去	1219mm*2438mm	枚	18				
	しま鋼板賃料	22*1219*2438 供用7日	枚	9				
交通管理工			式	1		172,500	種別行	
	交通誘導警備員B	昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	15				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		3,620,162		
					1		3,737,736		
(処分費等)				式	1		148,258		
					1		156,956		
共通仮設費				式	1		960,990		
					1		978,990		
共通仮設費				式	1		54,990		
運搬費				式	1		54,990		
共通仮設費(率計上)				式	1		906,000		
					1		924,000		
純工事費				式	1		4,581,152		
					1		4,716,726		
現場管理費				式	1		2,614,000		
					1		2,676,000		
工事原価				式	1		7,195,152		
					1		7,392,726		
一般管理費等				式	1		1,566,988		
					1		1,604,414		
諸経費対象外				式	1		-4,140		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		8,758,000		
					1		8,993,000		
	消費税相当額			式	1		875,800		
					1		899,300		
設計	価格			式	1		9,633,800		
					1		9,892,300		