

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DETN02-1C0					
施工場所	枚方市 楠葉並木2丁目 地内						
路線・河川名	楠葉中央線						
工事名	自転車通行空間楠葉中央線整備工事 (1工区)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=202.3m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=202.3m
設 計 金 額	7,788,000 円	8,998,000 円
(内 訳)		
工 事 価 格	7,080,000 円	8,180,000 円
消 費 税 等 相 当 額	708,000 円	818,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,737,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,125,000 円 消費税等相当額 612,500 円	変更契約金額 (税込み) 7,783,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,076,000 円 消費税等相当額 707,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持工事				式	1		2,845,179		
					1		3,370,341		
舗装工				式	1		731,404		
					1		997,884		
		車道舗装工		式	1		731,404		
					1		997,884		
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	129					
				176					
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	129					
				176					
		不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(HMS-25)	m2	129					
				176					
排水構造物工				式	1		957,150		
					1		923,034		
	柵蓋・街渠補修工			式	1		957,150		
					1		923,034		
		集水柵蓋取換【昼間】	箇所						
				18					
		街渠A-2型【昼間】	m						
				12					
		集水柵蓋取換【夜間】	箇所	19					
				1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠A-2型【夜間】	m	12				
				16				
	区画線工		式	1		502,939		
				1		505,532		
	区画線工		式	1		502,939		
				1		505,532		
		車道中央線【夜間】	m	---				
				3				
		横断歩道（一般舗装）【夜間】	m	20				
		矢印（一般舗装）【夜間】	箇所	1				
				2				
		矢羽根型路面標示（一般舗装）【夜間】	箇所	42				
		自転車マーク（一般舗装）【夜間】	箇所	15				
	構造物撤去工		式	1		343,186		
				1		495,391		
	舗装版取壊し工		式	1		151,642		
				1		215,282		
		舗装版切断【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	---				
				9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	103					
				146					
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	129					
				176					
		構造物取壊し工	式	1			68,941		
				1			103,871		
		舗装版切断【昼間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	---					
				2.7					
		構造物とりこわし【昼間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	---					
				1.5					
		舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	2.7					
				0.9					
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	1.5					
				1.3					
		運搬処理工	式	1			122,603		
				1			176,238		
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	---					
				1.5					
		コンクリート殻処分【昼間】	m3	---					
				1.5					
		現場発生品・支給品運搬【昼間】 ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	---					
				1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好	m3	13				
					18				
			アスファルト殻処分【夜間】	m3	13				
					18				
			殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	1.5				
					1.3				
			コンクリート殻処分【夜間】	m3	1.5				
					1.3				
			現場発生品・支給品運搬【夜間】 <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下</small>	回	1				
	仮設工			式	1		310,500		
					1		448,500		
		交通管理工		式	1		310,500		
					1		448,500		
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費				式	1		2,845,179		
					1		3,370,341		
	(処分費等)			式	1		73,437		
					1		102,342		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費				式	1		781,000		
					1		871,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		781,000		
					1		871,000		
純工事費				式	1		3,626,179		
					1		4,241,341		
現場管理費				式	1		2,165,000		
					1		2,468,000		
工事原価				式	1		5,791,179		
					1		6,709,341		
一般管理費等				式	1		1,296,871		
					1		1,478,709		
諸経費対象外				式	1		-8,050		
工事価格				式	1		7,080,000		
					1		8,180,000		
消費税相当額				式	1		708,000		
					1		818,000		
設計価格				式	1		7,788,000		
					1		8,998,000		