

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB04009-0C0					
施工場所	枚方市 渚西2丁目 地内 他						
路線・河川名	渚西第8号線 他						
工事名	渚西第8号線他道路補修工事 (R2-12)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  排水構造物工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式  施工延長 L=120.4m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,633,800 円    8,758,000 円  875,800 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路維持			式	1		3,620,162	費目行	
	舗装工【渚西第8号線】		式	1		935,581	工種行	
	舗装打換え工		式	1		935,581	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	56.4					
	舗装版破碎	m <sup>2</sup>	326.0					
	殻運搬処理 アスファルト塊	m <sup>3</sup>	16.3					
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m <sup>2</sup>	326.0					
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	302.4					
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	23.6					
	排水構造物工【渚西第8号線】	式	1			1,532,002	工種行	
	作業土工	式	1			118,659	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	8.8				
		残土処理	m3	8.8				
		側溝工	式	1		1,393,890	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	6.0				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (有筋)	m3	6.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.2				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (無筋)	m3	0.2				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	67.4				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 有り 鉄筋コンクリートL形(450*155*600)	m	149.7				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.2				
		集水柵工	式	1		19,453	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.03				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (有筋)	m3	0.03				
		集水桝設置 240型	箇所	2				
	区画線工	【渚西第8号線】	式	1		14,143	工種行	
	区画線工		式	1		14,143	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	0.6				
		区画線設置(標準単価)停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.8				
		区画線設置(標準単価)「止まれ」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.1				
	仮設工	【渚西第8号線】	式	1		391,000	工種行	
	交通管理工		式	1		391,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	34				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工	【渚第31号線】		式	1		200,445	工種行	
	舗装打換え工		式	1		200,445	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	28.4				
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>	64.4				
	殻運搬処理 アスファルト塊		m <sup>3</sup>	3.2				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m <sup>2</sup>	9.6				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m <sup>2</sup>	54.4				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m <sup>2</sup>	59.0				
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m <sup>2</sup>	5.4				
排水	構造物工	【渚第31号線】	式	1		334,543	工種行	
	作業土工		式	1		9,728	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.0				
		殻運搬処理 廢路盤材	m3	1.0				
		側溝工	式	1		324,815	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.3				
		殻運搬処理 コンクリート塊 (無筋)	m3	0.3				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1				
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満	孔	42				
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	kg	6.3				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5.1				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	0.5				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300用T-25 コンクリート鋼製40を 超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	10				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工	【渚第31号線】	式	1		15,405	工種行	
	区画線工		式	1		15,405	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.5				
		区画線設置(標準単価)停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.1				
		区画線設置(標準単価)「止ま」 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.6				
	仮設工	【渚第31号線】	式	1		197,043	工種行	
	仮設工		式	1		24,543	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	18				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用7日	枚	9				
	交通管理工		式	1		172,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	15				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		3,620,162		
	(処分費等)			式	1		148,258		
共通	仮設費			式	1		960,990		
	共通仮設費			式	1		54,990		
	運搬費			式	1		54,990		
	共通仮設費(率計上)			式	1		906,000		
純	工事費			式	1		4,581,152		
	現場管理費			式	1		2,614,000		
工事	原価			式	1		7,195,152		
	一般管理費等			式	1		1,566,988		
	諸経費対象外			式	1		-4,140		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格		式	1		8,758,000		
	消費税相当額		式	1		875,800		
設計	価格		式	1		9,633,800		