

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DETN02-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉並木2丁目 地内						
路線・河川名	楠葉中央線						
工事名	自転車通行空間楠葉中央線整備工事 (1工区)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           舗装工 一式            排水構造物工 一式            区画線工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式              施工延長 L=202.3m         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,788,000 円</p> <p style="text-align: right;">7,080,000 円</p> <p style="text-align: right;">708,000 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	工事			式	1		2,845,179	費目行	
	舗装工			式	1		731,404	工種行	
		車道舗装工		式	1		731,404	種別行	
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	129				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4		m2	129				
		不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(HMS-25)		m2	129				
	排水	構造物工		式	1		957,150	工種行	
		柵蓋・街渠補修工		式	1		957,150	種別行	
		集水柵蓋取換【夜間】		箇所	19				
		街渠A-2型【夜間】		m	12				
	区画線工			式	1		502,939	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線工	式	1		502,939	種別行	
		横断歩道（一般舗装）【夜間】	m	20				
		矢印（一般舗装）【夜間】	箇所	1				
		矢羽根型路面標示（一般舗装）【夜間】	箇所	42				
		自転車マーク（一般舗装）【夜間】	箇所	15				
		構造物撤去工	式	1		343,186	工種行	
		舗装版取壊し工	式	1		151,642	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	103				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	129				
		構造物取壊し工	式	1		68,941	種別行	
		舗装版切断【夜間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	2.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	1.5				
		運搬処理工	式	1		122,603	種別行	
		殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好	m3	13				
		アスファルト殻処分【夜間】	m3	13				
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	1.5				
		コンクリート殻処分【夜間】	m3	1.5				
		現場発生品・支給品運搬【夜間】 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
	仮設工		式	1		310,500	工種行	
		交通管理工	式	1		310,500	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時) 実働8h(交替要員無)	人日	18				
	直接工事費		式	1		2,845,179		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		73,437		
共通	仮設費			式	1		781,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		781,000		
純工事	費			式	1		3,626,179		
	現場管理費			式	1		2,165,000		
工事	原価			式	1		5,791,179		
	一般管理費等			式	1		1,296,871		
	諸経費対象外			式	1		-8,050		
工事	価格			式	1		7,080,000		
	消費税相当額			式	1		708,000		
設計	価格			式	1		7,788,000		