

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB04006-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提元町2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	(令和元年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式          舗装工 一式          区画線工 一式          構造物撤去工 一式          仮設工 一式          施工延長 L=140.0m</p>
<p>設 計 金 額          (内 訳)          工 事 価 格          消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>21,789,900 円            19,809,000 円          1,980,900 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		11,050,138	費目行	
	道路土工		式	1		104,622	工種行	
		掘削工	式	1		104,622	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	312.4				
	舗装工		式	1		5,352,431	工種行	
		排水性舗装工	式	1		5,205,944	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッシュランRC-40	m2	1,112.9				
		上層路盤(車道・路肩部) A型 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	428.6				
		上層路盤(車道・路肩部) B型 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	684.3				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	m2	73.1				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) プライムコートPK-3	m2	10.9				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,028.9				
		遮水シート W=30cm	m2	84.0				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	243.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコート無し	m2	84.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,028.9				
		コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	12				
		密粒性舗装工	式	1		146,487	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	46.7				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	46.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	46.7				
	区画線工		式	1		448,432	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		448,432	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線・車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	473.6				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	118.4				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	61.6				
		区画線設置(標準単価)導流帯 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	82.1				
		区画線設置(標準単価)速度表示(40) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19.8				
		区画線設置(標準単価)横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	17.2				
		構造物撤去工	式	1		4,454,653	工種行	
		構造物取壊し工	式	1		373,548	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	183.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m <sup>2</sup>	1,159.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		4,081,105	種別行	
		殻運搬処理 As殻	m3	116.0				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	312.4				
	仮設工		式	1		690,000	工種行	
		交通管理工	式	1		690,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	40				
直接工事費			式	1		11,050,138		
	(処分費等)		式	1		3,094,384		
共通仮設費			式	1		1,721,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,721,000		
純工事費			式	1		12,771,138		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理費		式	1		4,164,000		
工事	原価			式	1		16,935,138		
	一般	管理費等		式	1		2,873,862		
工事	価格			式	1		19,809,000		
	消費	税相当額		式	1		1,980,900		
設計	価格			式	1		21,789,900		