

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09010-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾谷町1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	長尾春日線 他						
工 事 名	長尾春日線他道路補修工事(R2-11)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 道路附属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=621.4m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>20,964,900 円</p> <p>19,059,000 円</p> <p>1,905,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		9,658,062	費目行	
	舗装工(長尾春日線)【昼間】		式	1		5,487,928	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		5,487,928	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m		71.6				
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2		1,840.9				
	切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2		299.4				
	不陸整正 補足材料無	m2		299.4				
	殻運搬処分 As殻(切削)	m3		122.0				
	舗装工(長尾春日線)【夜間】		式	1		944,341	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		944,341	種別行	
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2		371.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処分 As殻(切削)	m3	18.6				
	区画線工	(長尾春日線)【昼間】	式	1		270,878	工種行	
	区画線設置工		式	1		270,878	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	184.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	95.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	9.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	150.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	155.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	25.0				
	道路付属	施設工(長尾春日線)【昼間】	式	1		139,110	工種行	
	道路付属物工		式	1		139,110	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	17				
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	17				
		エポキシ樹脂系接着剤 アサ埋め込み用	kg	4.3				
		埋め込みアンカー	個	17				
	仮設工(長尾春日線)		式	1		327,750	工種行	
	交通管理工		式	1		327,750	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h	人日	21				
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h	人日	5				
	舗装工(北山通線)【昼間】		式	1		2,229,991	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		2,229,991	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	618.7				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	197.9				
		不陸整正 補足材料無	m2	197.9				
		殻運搬処分 As殻(切削)	m3	50.7				
	区画線工(北山通線)【昼間】		式	1		166,064	工種行	
	区画線設置工		式	1		166,064	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	254.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	14.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	9.3				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	128.1				
		仮設工(北山通線)		式	1		92,000	工種行	
		交通管理工		式	1		92,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h		人日	8				
直接	工事費			式	1		9,658,062		
		(処分費等)		式	1		890,368		
共通	仮設費			式	1		1,847,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,847,000		
純	工事費			式	1		11,505,062		
		現場管理費		式	1		4,468,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		15,973,062		
	一般管理費等			式	1		3,085,938		
工事	価格			式	1		19,059,000		
	消費税相当額			式	1		1,905,900		
設計	価格			式	1		20,964,900		