

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	宮之阪3丁目地内道路補修工事(R2-10)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=200.0m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>7,009,200 円</p> <p>6,372,000 円</p> <p>637,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		3,011,774	費目行	
	舗装工		式	1		2,534,130	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,534,130	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	51.5				
		舗装版破碎	m ²	921.9				
		殻運搬処分 As殻	m ³	46.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	921.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m ²	921.9				
	区画線工		式	1		63,644	工種行	
		区画線工	式	1		63,644	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	99.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		414,000	工種行	
	交通管理工			式	1		414,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h		人日	36				
直接工事費				式	1		3,011,774		
	(処分費等)			式	1		216,670		
共通仮設費				式	1		641,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		641,000		
純工事費				式	1		3,652,774		
	現場管理費			式	1		1,563,000		
工事原価				式	1		5,215,774		
	一般管理費等			式	1		1,156,226		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		6,372,000		
	消費税相当額			式	1		637,200		
設計	価格			式	1		7,009,200		