

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DGSY06-0C0					
施工場所	杉責谷 地内 他						
路線・河川名	氷室台杉責谷第1号線 他						
工事名	交通安全施設整備工事(R2-08)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>杉賣谷 地内 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>香里ヶ丘 地内 他 排水構造物工 一式 仮設工 一式</p> <p>長尾西町 地内 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>出口 地内 道路土工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,842,900 円</p> <p>8,039,000 円</p> <p>803,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
杉貢谷	地内			式	1			費目行	
道路改良				式	1		3,936,936	費目行	
	防護柵工			式	1		2,387,320	工種行	
	防止柵工			式	1		2,387,320	種別行	
			防護柵(横断防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	251				
			防護柵(転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間無	m	112				
	構造物撤去工			式	1		1,089,616	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		1,128,713	種別行	
			防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜 間無 制約無	m	251				
			防護柵(横断防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 制約無 夜間無	m	112				
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 径77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満	孔	138				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		積込(コンクリート殻)	m3	0.1				
		運搬処理工	式	1		-39,097	種別行	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好	m3	0.1				
		殻処分 無筋Co 枚方市尊延寺	m3	0.1				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.0t以上2.6t以下	回	2				
		鉄くず処分	t	5.2				
	仮設工		式	1		460,000	工種行	
		交通管理工	式	1		460,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40		460,000		
香里ヶ丘	地内 他		式	1			費目行	
道路改良			式	1		135,017	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	排水	構造物工		式	1		112,017	工種行	
		管渠工		式	1		112,017	種別行	
		暗渠排水管 (VUφ250) 据付 直管 200~400mm		m	27				
		暗渠排水管 (VUφ200) 据付 直管 200~400mm		m	5.4				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し		m3	1.0				
		型枠 一般型枠 小型構造物		m2	0.1				
	仮設工			式	1		23,000	工種行	
		交通管理工		式	1		23,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	2		23,000		
長尾西町		地内		式	1			費目行	
道路改良				式	1		107,137	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水	構造物工			式	1		9,552	工種行	
	管渠工			式	1		9,552	種別行	
		暗渠排水管 (VUφ150) 据付 直管 50~150mm		m	5.2				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し		m3	0.1				
		型枠 一般型枠 小型構造物		m2	0.1				
防護柵工				式	1		51,592	工種行	
	防止柵工			式	1		51,592	種別行	
		防護柵(横断防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・バネ式 3m 100m未満 制約無 夜間無		m	8.0				
構造物撤去工				式	1		22,993	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		22,505	種別行	
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 径77mm以上90mm未満 200mm以上400mm未満		孔	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		積込(コンクリート殻)	m3	0.1				
		運搬処理工	式	1		488	種別行	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 6.0km以下 良好	m3	0.1				
		殻処分 無筋Co 枚方市尊延寺	m3	0.1				
	仮設工		式	1		23,000	工種行	
		交通管理工	式	1		23,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,000		
出口地内			式	1			費目行	
道路改良			式	1		149,544	費目行	
	道路土工		式	1		3,909	工種行	
		残土処理工	式	1		3,909	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模ハック杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.2				
		残土等処分 投棄料砂質土 枚方市大峰	m3	0.2				
		土砂等運搬 小規模ハック杓山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	0.2				
		残土等処分 廃路盤材(粒調スラグ) 高槻市西大樋町	m3	0.2				
	防護柵工		式	1		115,824	工種行	
	防止柵工		式	1		115,824	種別行	
		防護柵(転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	12				
	構造物撤去工		式	1		6,811	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		5,742	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1		1,069	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.1				
		殻処分 (As) 枚方市 北山	m3	0.1				
	仮設工		式	1		23,000	工種行	
		交通管理工	式	1		23,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,000		
	直接工事費		式	1		4,328,634		
		(処分費等)	式	1		3,798	1号内 訳書	
	共通仮設費		式	1		568,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		568,000		
	純工事費		式	1		4,896,634		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,681,000		
工事	原価			式	1		6,577,634		
	一般	管理	費等	式	1		1,461,366		
工事	価格			式	1		8,039,000		
	消費	税	相当額	式	1		803,900		
設計	価格			式	1		8,842,900		