

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 5 8 . 2
	D I P φ 1 0 0	m	1 5 5 . 7
	D I P φ 7 5	m	7 . 3
	P E φ 5 0	m	3 5 . 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	7
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	2 5 6
	D I P φ 1 0 0	m	1 0
	C I P φ 1 0 0	m	1 5 7
	C I P φ 7 5	m	1 1
	H I V P φ 5 0	m	3 5
給水管接合替工		箇所	3 8
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (配水支管)							(5,227,201) 10,633,371	
	材料費			式	1	(5,227,201) 5,743,361	(5,227,201) 5,743,361	
	土工			式	1	3,757,299	3,757,299	
	管工			式	1	1,132,711	1,132,711	
φ 100本管工事 (配水支管)							(2,196,790) 5,008,993	
	材料費			式	1	(2,196,790) 2,390,350	(2,196,790) 2,390,350	
	土工			式	1	2,000,828	2,000,828	
	管工			式	1	617,815	617,815	
φ 75本管工事 (配水支管)							(306,470) 600,365	
	材料費			式	1	(306,470) 435,510	(306,470) 435,510	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	112,412	112,412	
	管工			式	1	52,443	52,443	
φ50本管工事（配水支管）							(55,660) 647,514	
	材料費			式	1	(55,660) 55,660	(55,660) 55,660	
	土工			式	1	540,969	540,969	
	管工			式	1	50,885	50,885	
φ150消火栓設置工事（配水支管）							(500,958) 978,700	
	材料費			式	1	(500,958) 927,348	(500,958) 927,348	
	管工			式	1	51,352	51,352	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,183,197) 4,262,777	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,041,844	1,041,844	
	管工			式	1	(2,183,197) 3,220,933	(2,183,197) 3,220,933	
仮設給水替工事（配水支管）							(3,513,226) 8,374,893	
	材料費			式	1	(659,228) 718,448	(659,228) 718,448	
	土工			式	1	2,839,329	2,839,329	
	管工			式	1	(2,853,998) 4,817,116	(2,853,998) 4,817,116	
φ150本管撤去工事（配水支管）							228,974	
	管工			式	1	292,730	292,730	
	現場発生品			式	1	-63,756	-63,756	
φ100本管撤去工事（配水支管）							123,829	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	123,829	123,829	
φ75本管撤去工事（配水支管）							8,185	
	管工			式	1	8,185	8,185	
φ50本管撤去工事（配水支管）							11,617	
	管工			式	1	11,617	11,617	
舗装本復旧工事（配水支管）							11,202,164	
	土工			式	1	11,202,164	11,202,164	
仮設工（配水支管）							3,047,500	
	交通管理工			式	1	3,047,500	3,047,500	
直接工事費計							(13,983,502) 45,128,882	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(13,983,502) 45,128,882	
共通仮設費				式	1		4,476,295	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,377,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		99,295	
		運搬費		式	1		13,615	
			仮設材運搬費	式	1		13,615	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験の送料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		49,605,177	
		現場管理費		式	1		10,635,000	

