

枚方市

| 部長     | 次長              | 室長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--------|-----------------|--------------|----|------|----|----|----|
| 設 計 書  |                 |              |    |      |    |    |    |
| 令和2年度  | 設計書番号           | 20DEYK02-0C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所   | 枚方市 楠葉花園町 地内    |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名 | 楠葉中央線           |              |    |      |    |    |    |
| 工事名    | 樟葉駅前広場ロータリー改良工事 |              |    |      |    |    |    |

|   |  |
|---|--|
| <p>設 計 大 要</p>  | <p>道路土工 一式<br/> 舗装工 一式<br/> 排水構造物工 一式<br/> 縁石工 一式<br/> 防護柵工 一式<br/> 区画線工 一式<br/> 附帯工 一式<br/> 植栽工 一式<br/> 構造物撤去工 一式<br/> 仮設工 一式</p> |
| <p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p>155,274,900 円</p> <p>141,159,000 円</p> <p>14,115,900 円</p>  |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|------|--------------------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 道路改良           |      |                          | 式  | 1   |     | 81,601,205 | 費目行 |     |
|                | 道路土工 |                          | 式  | 1   |     | 3,931,579  | 工種行 |     |
|                |      | 掘削工                      | 式  | 1   |     | 232,650    | 種別行 |     |
|                |      | 掘削<br>土砂 小規模 小規模(標準)     | m3 | 180 |     |            |     |     |
|                |      | 掘削【夜間】<br>土砂 小規模 小規模(標準) | m3 | 38  |     |            |     |     |
|                |      | 盛土工                      | 式  | 1   |     | 34,138     | 種別行 |     |
|                |      | 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満     | m3 | 49  |     |            |     |     |
|                |      | 作業土工                     | 式  | 1   |     | 1,641,338  | 種別行 |     |
|                |      | 床掘り<br>土砂 小規模            | m3 | 320 |     |            |     |     |
|                |      | 床掘り【夜間】<br>土砂 小規模        | m3 | 85  |     |            |     |     |
|                |      | 埋戻し<br>小規模 土砂            | m3 | 190 |     |            |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-----|---|----|-----|-----|------------|-----|-----|
|                |     | 埋戻し【夜間】<br>小規模 土砂   | m3 | 59  |     |            |     |     |
|                |     | 残土処理工   | 式  | 1   |     | 2,023,453  | 種別行 |     |
|                |     | 土砂等運搬<br>小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石<br>混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好              | m3 | 100 |     |            |     |     |
|                |     | 残土処理  | m3 | 100 |     |            |     |     |
|                |     | 土砂等運搬(廃路盤)<br>小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石<br>混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好         | m3 | 120 |     |            |     |     |
|                |     | 廃路盤   | m3 | 120 |     |            |     |     |
|                |     | 土砂等運搬(廃路盤)【夜間】<br>小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石<br>混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好    | m3 | 64  |     |            |     |     |
|                |     | 廃路盤【夜間】   | m3 | 64  |     |            |     |     |
|                |     | 土砂等運搬(水硬性スラグ)【夜間】<br>小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石<br>混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好 | m3 | 15  |     |            |     |     |
|                |     | 水硬性スラグ【夜間】  | m3 | 15  |     |            |     |     |
|                | 舗装工 |   | 式  | 1   |     | 14,171,841 | 工種行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|-----------|-----|----|
|                |  | 車道1 (表層) (切削オーバーレイ)  | 式  | 1   |    | 396,940   | 種別行 |    |
|                |  | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】<br>1層 表層 50mm  | m2 | 178 |    |           |     |    |
|                |  | 車道1 (表層+基層)  | 式  | 1   |    | 1,460,160 | 種別行 |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4                                    | m2 | 585 |    |           |     |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 35mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4                                    | m2 | 585 |    |           |     |    |
|                |  | 車道1 (カラー舗装)  | 式  | 1   |    | 706,860   | 種別行 |    |
|                |  | 樹脂系すべり止め舗装工【夜間】<br>車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 1.0m超え | m2 | 119 |    |           |     |    |
|                |  | 車道1 (表層)   | 式  | 1   |    | 204,820   | 種別行 |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)【夜間】<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                    | m2 | 38  |    |           |     |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)【夜間】<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4                     | m2 | 38  |    |           |     |    |
|                |  | 車道3 (表層+基層+路盤) (排水性舗装)   | 式  | 1   |    | 1,454,749 | 種別行 |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----|-----|----|-----------|-----|----|
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>250mm 2層施工 路盤材(各種)  | m2 | 267 |    |           |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>砕石(各種) 150mm 1層施工   | m2 | 267 |    |           |     |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                                    | m2 | 267 |    |           |     |    |
|                |  | 排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】<br>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物<br>ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り) | m2 | 267 |    |           |     |    |
|                |  | 車道3 (表層+基層+路盤 t = 平均290) (排水性舗装)  | 式  | 1   |    | 2,735,828 | 種別行 |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>140mm 1層施工 路盤材(各種)  | m2 | 561 |    |           |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>砕石(各種) 150mm 1層施工   | m2 | 561 |    |           |     |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                                    | m2 | 561 |    |           |     |    |
|                |  | 排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】<br>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物<br>ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り) | m2 | 561 |    |           |     |    |
|                |  | 車道3 (表層) (排水性舗装)  | 式  | 1   |    | 432,383   | 種別行 |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                                    | m2 | 133 |    |           |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |      |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|------|--|----|-----|----|-----------|-----|----|
|                |      | 排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】<br>2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物<br>ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)    | m2 | 133 |    |           |     |    |
|                | 車いす  | カラー舗装  | 式  | 1   |    | 214,500   | 種別行 |    |
|                |      | 樹脂系すべり止め舗装工【夜間】<br>車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2以上(標準) 制約無 夜<br>間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 1.0m超え | m2 | 30  |    |           |     |    |
|                | バス   | 待機場(表層)  | 式  | 1   |    | 1,438,738 | 種別行 |    |
|                |      | 基層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 70mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4  | m2 | 530 |    |           |     |    |
|                |      | 表層(車道・路肩部)【夜間】<br>3.0m超 25mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4  | m2 | 530 |    |           |     |    |
|                | タクシー | 待機場(表層)  | 式  | 1   |    | 197,100   | 種別行 |    |
|                |      | 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4  | m2 | 146 |    |           |     |    |
|                | タクシー | 待機場(表層+基層+路盤)  | 式  | 1   |    | 951,541   | 種別行 |    |
|                |      | 下層路盤(車道・路肩部)<br>250mm 2層施工 路盤材(各種)   | m2 | 202 |    |           |     |    |
|                |      | 上層路盤(車道・路肩部)<br>砕石(各種) 150mm 1層施工  | m2 | 202 |    |           |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----|-----|----|---------|-----|----|
|                |  | 基層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3                    | m2 | 202 |    |         |     |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4                     | m2 | 202 |    |         |     |    |
|                |  | 仮舗装(基層+路盤)  | 式  | 1   |    | 191,567 | 種別行 |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>250mm 2層施工 路盤材(各種)                                    | m2 | 31  |    |         |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>砕石(各種) 150mm 1層施工                                     | m2 | 31  |    |         |     |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 31  |    |         |     |    |
|                |  | 基層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) 無し          | m2 | 31  |    |         |     |    |
|                |  | 仮舗装(表層+路盤)  | 式  | 1   |    | 956,128 | 種別行 |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)<br>250mm 2層施工 路盤材(各種)                                    | m2 | 198 |    |         |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>砕石(各種) 150mm 1層施工                                     | m2 | 198 |    |         |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整砕石RM-30 50mm 1層施工                               | m2 | 198 |    |         |     |    |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----|-----|----|-----------|-----|----|
|                |  | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) 無し                    | m2 | 198 |    |           |     |    |
|                |  | 下層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>250mm 2層施工 路盤材(各種)  | m2 | 20  |    |           |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>砕石(各種) 150mm 1層施工   | m2 | 20  |    |           |     |    |
|                |  | 上層路盤(車道・路肩部)【夜間】<br>再生粒度調整砕石RM-30 50mm 1層施工                                     | m2 | 20  |    |           |     |    |
|                |  | 表層(車道・路肩部)【夜間】<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度<br>アスコン(20) 無し                | m2 | 20  |    |           |     |    |
|                |  | ブロック舗装<br>インターロッキング舗装   | 式  | 1   |    | 2,464,976 | 種別行 |    |
|                |  | 上層路盤(歩道部)<br>150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30   | m2 | 214 |    |           |     |    |
|                |  | インターロッキングブロック設置<br>直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品<br>再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無     | m2 | 214 |    |           |     |    |
|                |  | 上層路盤(歩道部)【夜間】<br>150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30                                       | m2 | 230 |    |           |     |    |
|                |  | インターロッキングブロック設置【夜間】<br>直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品<br>再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有 | m2 | 230 |    |           |     |    |
|                |  | 視覚障害者誘導ブロック舗装<br>線状・点状ブロック  | 式  | 1   |    | 365,551   | 種別行 |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|----|---|----|-----|----|-----------|-----|----|
|                |    | 上層路盤(歩道部)<br>150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30   | m2 | 10  |    |           |     |    |
|                |    | 特殊ブロック舗装<br>設置 30cm*30cm  | m2 | 10  |    |           |     |    |
|                |    | 上層路盤(歩道部)【夜間】<br>150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30   | m2 | 29  |    |           |     |    |
|                |    | 特殊ブロック舗装【夜間】<br>設置 30cm*30cm  | m2 | 29  |    |           |     |    |
|                | 排水 | 構造物工  | 式  | 1   |    | 3,825,991 | 工種行 |    |
|                |    | プレキャスト側溝工   | 式  | 1   |    | 2,310,400 | 種別行 |    |
|                |    | 管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 排水側溝<br>据付 200mm以上400mm以下 碎石有り 都市型側溝<br>UGJS-300  | m  | 91  |    |           |     |    |
|                |    | 自由勾配側溝(標準単価)幅300×高400×長2000mm<br>夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.52m3/10m 基礎碎石有<br>再生グラッサン40 <sup>0</sup> 0.52m3/10m 0.36m3/10m | m  | 25  |    |           |     |    |
|                |    | 自由勾配側溝(標準単価)幅300×高500×長2000mm<br>夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.52m3/10m 基礎碎石有<br>再生グラッサン40 <sup>0</sup> 0.52m3/10m 0.38m3/10m | m  | 13  |    |           |     |    |
|                |    | 排水溝   | 式  | 1   |    | 18,724    | 種別行 |    |
|                |    | 街渠  | m  | 5.3 |    |           |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|-------|----|----|----|---------|-----|----|
|                |  | 集水枡工  | 式  | 1  |    | 936,100 | 種別行 |    |
|                |  | 街渠枡 1 | 個所 | 3  |    |         |     |    |
|                |  | 街渠枡 2 | 個所 | 1  |    |         |     |    |
|                |  | 街渠枡 3 | 個所 | 1  |    |         |     |    |
|                |  | 街渠枡 4 | 個所 | 1  |    |         |     |    |
|                |  | 集水枡 1 | 個所 | 1  |    |         |     |    |
|                |  | 集水枡 2 | 個所 | 1  |    |         |     |    |
|                |  | 会所枡 1 | 個所 | 2  |    |         |     |    |
|                |  | 会所枡 2 | 個所 | 4  |    |         |     |    |
|                |  | 会所枡 3 | 個所 | 2  |    |         |     |    |
|                |  | 会所枡 4 | 個所 | 2  |    |         |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|-----|---|----|-----|----|-----------|-----|----|
|                | 管渠工 |   | 式  | 1   |    | 560,767   | 種別行 |    |
|                |     | 鉄筋コンクリート台付管【夜間】<br>据付 300mm   | m  | 33  |    |           |     |    |
|                |     | 暗渠排水管 VUφ150<br>据付 直管 50~150mm  | m  | 35  |    |           |     |    |
|                |     | 暗渠排水管 VUφ300<br>据付 直管 200~400mm   | m  | 17  |    |           |     |    |
|                | 縁石工 |   | 式  | 1   |    | 4,267,279 | 工種行 |    |
|                | 縁石工 |   | 式  | 1   |    | 4,267,279 | 種別行 |    |
|                |     | 歩車道境界ブロック（C型）<br>設置 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）再生<br>クラックランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り  | m  | 109 |    |           |     |    |
|                |     | 歩車道境界ブロック（FC型）<br>設置 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）再生<br>クラックランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り | m  | 10  |    |           |     |    |
|                |     | 歩車道境界ブロック（FAI型）<br>設置 各種（600mm以下、50kg未満）基礎碎石無し 均し基礎<br>コンクリート無し                 | m  | 34  |    |           |     |    |
|                |     | 歩車道境界ブロック（K I型）<br>設置 各種（600mm以下、50kg未満）基礎碎石無し 均し基礎<br>コンクリート無し                 | m  | 102 |    |           |     |    |
|                |     | 歩車道境界ブロック（FA-K I型）<br>設置 各種（600mm以下、50kg未満）基礎碎石無し 均し基礎<br>コンクリート無し              | 個所 | 5   |    |           |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-------|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                |       | 歩車道境界ブロック (F A-K II型)<br>設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生<br>クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り  | 個所 | 2   |     |           |     |     |
|                |       | 歩車道境界ブロック (A II型)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40<br>18-8-40(高炉) 養生有り              | m  | 18  |     |           |     |     |
|                |       | 歩車道境界ブロック (A II型) 【夜間】<br>設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生<br>クラッシュランRC-40 生コンクリート(各種) 養生有り | m  | 74  |     |           |     |     |
|                |       | 歩車道境界ブロック (F A II型)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40<br>18-8-40(高炉) 養生有り            | m  | 38  |     |           |     |     |
|                |       | 歩車道境界ブロック (K II型)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40<br>18-8-40(高炉) 養生有り              | m  | 19  |     |           |     |     |
|                |       | 歩車道境界ブロック (N I型)<br>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基<br>礎コンクリート無し                          | m  | 5.4 |     |           |     |     |
|                |       | 花壇ブロック   | m  | 86  |     |           |     |     |
|                | 防護柵工  |  | 式  | 1   |     | 1,489,505 | 工種行 |     |
|                | 横断防止柵 |  | 式  | 1   |     | 290,185   | 種別行 |     |
|                |       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工(再利用)<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(<br>標準) 制約無 夜間無             | m  | 80  |     |           |     |     |
|                |       | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工(再利用) 【夜間】<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(<br>標準) 制約無 夜間有        | m  | 33  |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                | 車止め  |  | 式  | 1   |     | 1,199,320 | 種別行 |     |
|                | 車止めA設置   |  | 本  | 20  |     |           |     |     |
|                | 車止めB設置   |  | 本  | 12  |     |           |     |     |
|                | 道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）<br>可変式（穿孔式・1本脚）手間のみ 本体（柱）径φ80・ベース<br>径φ250・高さ650mm 10本未満 夜間無 制約無 |  | 本  | 3   |     |           |     |     |
|                | 区画線工   |  | 式  | 1   |     | 917,013   | 工種行 |     |
|                | 区画線工   |  | 式  | 1   |     | 917,013   | 種別行 |     |
|                | 区画線設置（標準単価）【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水有 未供無                        |  | m  | 6   |     |           |     |     |
|                | 区画線設置（標準単価）【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無                        |  | m  | 107 |     |           |     |     |
|                | 区画線設置（標準単価）【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無                        |  | m  | 5   |     |           |     |     |
|                | 区画線設置（標準単価）【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セグラ・45cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水有 未供無                       |  | m  | 97  |     |           |     |     |
|                | 区画線設置（標準単価）【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セグラ・45cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無                       |  | m  | 70  |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |           |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 摘要  | 備考 |
|----------------|-----------|---|----|-----|----|------------|-----|----|
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・15cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水有 未供無       | m  | 97  |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・15cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無       | m  | 72  |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水有 未供無         | m  | 226 |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無         | m  | 507 |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水有 未供無         | m  | 59  |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm<br>換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無 | m  | 125 |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)【夜間】<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm<br>換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m  | 168 |    |            |     |    |
|                |           | 区画線設置(標準単価)<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無             | m  | 95  |    |            |     |    |
|                | 附帯工       |   | 式  | 1   |    | 40,718,269 | 工種行 |    |
|                | 道路案内標識設置工 |   | 式  | 1   |    | 1,287,272  | 種別行 |    |
|                |           | 標識柱設置(片持式)【夜間】<br>400kg以上/基 亜鉛メッキ 1基 制約無 夜間有                                | 基  | 1   |    |            |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位             | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----------------|------|----|-----------|-----|----|
|                |  | 標識基礎設置【夜間】  | 基              | 1    |    |           |     |    |
|                |  | 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設【夜間】<br>2.0m <sup>2</sup> 以上 広角プリズム 10m <sup>2</sup> 未満 制約無 夜間有 裏面有 | m <sup>2</sup> | 3.22 |    |           |     |    |
|                |  | 個別案内板設置工  | 式              | 1    |    | 2,915,500 | 種別行 |    |
|                |  | 個別案内板   | 基              | 7    |    |           |     |    |
|                |  | 給水工   | 式              | 1    |    | 158,248   | 種別行 |    |
|                |  | 水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水  | m              | 55   |    |           |     |    |
|                |  | 水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水【夜間】  | m              | 25   |    |           |     |    |
|                |  | 量水器移設   | 個              | 1    |    |           |     |    |
|                |  | 散水栓移設   | 個              | 1    |    |           |     |    |
|                |  | 水栓類取付工<br>20mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付無   | 個              | 1    |    |           |     |    |
|                |  | 人孔調整工   | 式              | 1    |    | 139,900   | 種別行 |    |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
|                |  | 人孔蓋調整 【夜間】<br>蓋流用               | 箇所 | 4   |     |            |     |     |
|                |  | 交通島コンクリート                       | 式  | 1   |     | 118,848    | 種別行 |     |
|                |  | 交通島コンクリート                       | m2 | 32  |     |            |     |     |
|                |  | シェルター設置工                        | 式  | 1   |     | 33,960,868 | 種別行 |     |
|                |  | Gシェルター基礎                        | 基  | 1   |     |            |     |     |
|                |  | Gシェルター鉄骨工事【夜間】                  | 基  | 1   |     |            |     |     |
|                |  | Gシェルター屋根工事【夜間】                  | 基  | 1   |     |            |     |     |
|                |  | Hシェルター基礎                        | 基  | 1   |     |            |     |     |
|                |  | Hシェルター鉄骨工事【夜間】                  | 基  | 1   |     |            |     |     |
|                |  | Hシェルター屋根工事【夜間】                  | 基  | 1   |     |            |     |     |
|                |  | ラフテッククレーン(賃料)【夜間】<br>25t吊钩レタ付日極 | 日  |     |     |            |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                        | 単位  | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 単管足場設置・撤去【夜間】<br>安全柵必要 | 掛m2 | 331 |     |           |     |     |
|                |  | 道路標識・看板・照明移設           | 式   | 1   |     | 593,080   | 種別行 |     |
|                |  | 看板撤去移設                 | 基   | 1   |     |           |     |     |
|                |  | 看板撤去                   | 基   | 1   |     |           |     |     |
|                |  | 道路照明撤去移設               | 基   | 1   |     |           |     |     |
|                |  | 道路標識撤去移設               | 基   | 12  |     |           |     |     |
|                |  | 電気設備工                  | 式   | 1   |     | 1,544,553 | 種別行 |     |
|                |  | 分電盤移設                  | 個所  | 1   |     |           |     |     |
|                |  | 漏電遮断器設置                | 個   | 2   |     |           |     |     |
|                |  | 電磁接触器設置                | 個   | 2   |     |           |     |     |
|                |  | タイマースイッチ設置             | 個   | 1   |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|-----|----|----|----|----|
|                |  | ケーブル及び電線配線 (CVT60sq)<br>新設 管内配線 40mm以下              | m  | 86  |    |    |    |    |
|                |  | ケーブル及び電線配線 (CV22sq-3C)<br>新設 管内配線 40mm以下            | m  | 12  |    |    |    |    |
|                |  | ケーブル及び電線配線 (CV5.5sq-3C)<br>新設 管内配線 40mm以下           | m  | 49  |    |    |    |    |
|                |  | ケーブル及び電線配線 (CV3.5sq-2C)<br>新設 管内配線 20mm以下           | m  | 37  |    |    |    |    |
|                |  | ケーブル及び電線配線 (IV2.0)<br>新設 管内配線 10mm以下                | m  | 180 |    |    |    |    |
|                |  | FEP新設<br>道路沿い(地中) 1条 65mm                           | m  | 12  |    |    |    |    |
|                |  | FEP新設<br>道路沿い(地中) 3条 50mm                           | m  | 12  |    |    |    |    |
|                |  | FEP新設【夜間】<br>道路沿い(地中) 1条 40mm                       | m  | 19  |    |    |    |    |
|                |  | 電線管敷設<br>新設 厚鋼22mm以下 かつ留め 2m以上 配管加工補正なし             | m  | 50  |    |    |    |    |
|                |  | 電線管敷設<br>新設 厚鋼36mm以下 かつ留め 2m以上 配管加工補正なし             | m  | 1   |    |    |    |    |
|                |  | 埋設標識シート敷設<br>幅400mm*長50m <sup>ポ</sup> リエレンクロス2倍水抜穴無 | m  | 11  |    |    |    |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--------|---|----|------|----|-----------|-----|----|
|                |        | 埋設標識シート敷設【夜間】<br>幅150mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無 | m  | 17   |    |           |     |    |
|                |        | フルボックス設置<br>縦200*横200*奥行150mm               | 個  | 1    |    |           |     |    |
|                |        | 照明器具取付<br>持込                                | 台  | 16   |    |           |     |    |
|                | 植栽工    |   | 式  | 1    |    | 1,774,017 | 工種行 |    |
|                | 植栽工    |   | 式  | 1    |    | 1,774,017 | 種別行 |    |
|                |        | 張芝工 べた張 芝串有<br>野芝                           | m2 | 165  |    |           |     |    |
|                |        | 草花苗植付け<br>シバザクラ                             | m2 | 32.3 |    |           |     |    |
|                |        | 道路植栽(植樹)オタフクナンテン                            | m2 | 28.3 |    |           |     |    |
|                |        | 道路植栽(植樹)ツゲ                                  | m2 | 43.6 |    |           |     |    |
|                |        | 道路植栽(植樹)ツツジ                                 | m2 | 23.2 |    |           |     |    |
|                | 構造物撤去工 |   | 式  | 1    |    | 4,519,961 | 工種行 |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 舗装版切断  | 式  | 1   |     | 288,171   | 種別行 |     |
|                |  | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                 | m  | 207 |     |           |     |     |
|                |  | 舗装版切断【夜間】<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                             | m  | 269 |     |           |     |     |
|                |  | 舗装版破碎工   | 式  | 1   |     | 932,589   | 種別行 |     |
|                |  | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り                     | m2 | 717 |     |           |     |     |
|                |  | 舗装版破碎【夜間】<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り                 | m2 | 889 |     |           |     |     |
|                |  | 構造物取壊し   | 式  | 1   |     | 1,569,763 | 種別行 |     |
|                |  | 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要                          | m3 | 68  |     |           |     |     |
|                |  | 構造物とりこわし<br>無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無                               | m3 | 0.1 |     |           |     |     |
|                |  | インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)<br>撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無     | m2 | 18  |     |           |     |     |
|                |  | インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)【夜間】<br>撤去のみ 100m2以上 制約有 夜間有 | m2 | 236 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-----|-----|-----|----|-----|
|                |  | 区画線消去(標準単価)【夜間】<br>夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無                               | m  | 336 |     |     |    |     |
|                |  | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分   | m  | 148 |     |     |    |     |
|                |  | 歩車道境界ブロック撤去【夜間】<br>処分   | m  | 15  |     |     |    |     |
|                |  | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工(再利用)<br>プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 制約無 夜<br>間無 | m  | 117 |     |     |    |     |
|                |  | 暗渠排水管【夜間】<br>撤去 直管 50~150mm   | m  | 16  |     |     |    |     |
|                |  | ベンチ据付工 20kg以上30kg未満 【撤去(×0.5)】<br>背なしベンチ                            | 基  | 6   |     |     |    |     |
|                |  | 防風壁撤去   | m  | 12  |     |     |    |     |
|                |  | 暗渠排水管<br>撤去 直管 50~150mm (H I V P φ20)                               | m  | 6.6 |     |     |    |     |
|                |  | 暗渠排水管【夜間】<br>撤去 直管 50~150mm (H I V P φ20)                           | m  | 23  |     |     |    |     |
|                |  | 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:60cm以上90cm未満                                   | 本  | 9   |     |     |    |     |
|                |  | 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:60cm以上90cm未満                                      | 本  | 9   |     |     |    |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 電気配線撤去  | 式  | 1   |     | 39,952    | 種別行 |     |
|                |  | ケーブル及び電線配線<br>撤去(不使用) 管内配線 40mm以下               | m  | 77  |     |           |     |     |
|                |  | ケーブル及び電線配線<br>撤去(不使用) 管内配線 40mm以下               | m  | 3.3 |     |           |     |     |
|                |  | ケーブル及び電線配線<br>撤去(不使用) 管内配線 40mm以下               | m  | 13  |     |           |     |     |
|                |  | FEP撤去(不使用)<br>道路沿い(地中) 3条                       | m  | 3.3 |     |           |     |     |
|                |  | 運搬処理工   | 式  | 1   |     | 1,689,486 | 種別行 |     |
|                |  | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 5.5km以下 良好      | m3 | 65  |     |           |     |     |
|                |  | 処分量 (アスファルト塊(掘削))                               | m3 | 65  |     |           |     |     |
|                |  | 殻運搬【夜間】<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好 | m3 | 68  |     |           |     |     |
|                |  | 処分量 (アスファルト塊) (掘削)【夜間】                          | m3 | 68  |     |           |     |     |
|                |  | 殻運搬(路面切削)【夜間】<br>DID有り 11.0km以下 良好              | m3 | 8.9 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|---|----|-----|-----|-----|----|-----|
|                |  | 処分量 (アスファルト塊(切削)) 【夜間】  | m3 | 8.9 |     |     |    |     |
|                |  | 殻運搬<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り<br>11.0km以下 良好                      | m3 | 79  |     |     |    |     |
|                |  | 処分量 (コンクリート塊(無筋))   | m3 | 79  |     |     |    |     |
|                |  | 殻運搬【夜間】<br>コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り<br>11.0km以下 良好                  | m3 | 15  |     |     |    |     |
|                |  | 処分量 (コンクリート塊(無筋)) 【夜間】  | m3 | 15  |     |     |    |     |
|                |  | 殻運搬<br>廃プラスチック 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好  | m3 | 0.1 |     |     |    |     |
|                |  | 処分量 (廃プラスチック)   | m3 | 0.1 |     |     |    |     |
|                |  | 伐採木 枝葉処分  | m3 | 5.2 |     |     |    |     |
|                |  | 伐採木 幹処分   | m3 | 3.4 |     |     |    |     |
|                |  | 伐採木 根処分   | m3 | 15  |     |     |    |     |
|                |  | 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m<br>9.0km以下 1.5t超2.0t以下 | 回  | 2   |     |     |    |     |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |                                     |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額         | 摘要  | 備考 |
|----------------|--------|-------------------------------------|--|----|-----|----|------------|-----|----|
|                | 仮設工    |                                     |  | 式  | 1   |    | 5,985,750  | 工種行 |    |
|                | 交通管理工  |                                     |  | 式  | 1   |    | 5,985,750  | 種別行 |    |
|                |        | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) |  | 人日 | 327 |    |            |     |    |
|                |        | 交通誘導警備員B<br>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) |  | 人日 | 129 |    |            |     |    |
| 直接工事費          |        |                                     |  | 式  | 1   |    | 81,601,205 |     |    |
|                | (処分費等) |                                     |  | 式  | 1   |    | 2,504,957  |     |    |
| 共通仮設費          |        |                                     |  | 式  | 1   |    | 12,342,214 |     |    |
|                | 共通仮設費  |                                     |  | 式  | 1   |    | 2,173,214  |     |    |
|                | 運搬費    |                                     |  | 式  | 1   |    | 102,672    |     |    |
|                | 準備費    |                                     |  | 式  | 1   |    | 174,642    |     |    |
|                | 技術管理費  |                                     |  | 式  | 1   |    | 66,900     |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|--------------|----|----|----|-------------|----|----|
|                |  |  | 現場環境改善費(率計上) | 式  | 1  |    | 1,829,000   |    |    |
|                |  |  | 共通仮設費(率計上)   | 式  | 1  |    | 10,169,000  |    |    |
| 純工事費           |  |  |              | 式  | 1  |    | 93,943,419  |    |    |
|                |  |  | 現場管理費        | 式  | 1  |    | 28,718,000  |    |    |
| 工事原価           |  |  |              | 式  | 1  |    | 122,661,419 |    |    |
|                |  |  | 一般管理費等       | 式  | 1  |    | 18,534,381  |    |    |
|                |  |  | 諸経費対象外       | 式  | 1  |    | -36,800     |    |    |
| 工事価格           |  |  |              | 式  | 1  |    | 141,159,000 |    |    |
|                |  |  | 消費税相当額       | 式  | 1  |    | 14,115,900  |    |    |
| 設計価格           |  |  |              | 式  | 1  |    | 155,274,900 |    |    |
|                |  |  |              |    |    |    |             |    |    |