

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変更設計書							
令和2年度	設計書番号	20DEYK02-1C0					
施工場所	枚方市 楠葉花園町 地内						
路線・河川名	楠葉中央線						
工事名	樟葉駅前広場ロータリー改良工事						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	
設 計 金 額 (内 訳)	155,274,900 円		164,133,200 円	
工 事 価 格	141,159,000 円		149,212,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	14,115,900 円		14,921,200 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	138,083,000 円  125,530,000 円 12,553,000 円	変更契約金額 (税込み) (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	145,960,100 円  132,691,000 円 13,269,100 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		81,601,205	費目行	
				1		86,487,041		
道路土工			式	1		3,931,579	工種行	
				1		3,170,373		
	掘削工		式	1		232,650	種別行	
				1		224,928		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	180				
		掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	38				
				0				
		基面整正	m2	---				
				72				
		粒径処理 80を超え100以下	m3	---				
				13				
		盛土工	式	1		34,138	種別行	
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	49				
		作業土工	式	1		1,641,338	種別行	
				1		1,383,112		
		床掘り 土砂 小規模	m3	320				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り【夜間】 土砂 小規模	m3	85				
				41				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	190				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	59				
				25				
	残土処理工		式	1		2,023,453	種別行	
				1		1,528,195		
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好</small>	m3	100				
				250				
		残土処理	m3	100				
				250				
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好</small>	m3	---				
				9				
		草混じり土処理	m3	---				
				9				
		土砂等運搬(廃路盤) <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好</small>	m3	120				
				3				
		廃路盤	m3	120				
				3				
		土砂等運搬(廃路盤)【夜間】 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好</small>	m3	64				
				2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃路盤【夜間】	m3	64				
				2				
		土砂等運搬（水硬性スラグ）【夜間】 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好</small>	m3	15				
				0				
		水硬性スラグ【夜間】	m3	15				
				0				
	舗装工		式	1		14,171,841	工種行	
				1		18,236,999		
		車道1（表層）（切削オーバーレイ）	式	1		396,940	種別行	
				1		2,876,700		
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】 1層 表層 50mm	m2	178				
				1,290				
		車道1（表層+基層）	式	1		1,460,160	種別行	
				1		1,414,960		
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 94mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	585				
				368				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	585				
				368				
		車道1（カラー舗装）	式	1		706,860	種別行	
				1		1,978,020		
		樹脂系すべり止め舗装工【夜間】 <small>車道(ETCレンを含む) RPN-301 100m2以上(標準) 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有</small>	m2	119				
				333				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	車道 1 (表層)		式	1		204,820	種別行	
				1		0		
	基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	38				
				0				
	表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	38				
				0				
	車道 3 (表層+基層+路盤) (排水性舗装)		式	1		1,454,749	種別行	
	下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 250mm 2層施工 路盤材(各種)		m2	267				
	上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工		m2	267				
	基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	267				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】 2.4m以上 50mm 導水パイ無し アスファルト混合物ホーフスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	267				
	車道 3 (表層+基層+路盤 t = 平均 290) (排水性舗装)		式	1		2,735,828	種別行	
				1		2,940,649		
	下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 140mm 1層施工 路盤材(各種)		m2	561				
				603				
	上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工		m2	561				
				603				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		<b>基層(車道・路肩部)【夜間】</b> 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	561				
				603				
		<b>排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】</b> 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	561				
				603				
		車道3 (表層) (排水性舗装)	式	1		432,383	種別行	
				1		425,881		
		<b>基層(車道・路肩部)【夜間】</b> 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	133				
				131				
		<b>排水性舗装・表層(車道・路肩部)【夜間】</b> 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(20) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	133				
				131				
		車いすカラー舗装	式	1		214,500	種別行	
		<b>樹脂系すべり止め舗装工【夜間】</b> 車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2以上(標準) 制約無 夜間有 既設As施工無 Co施工無 トップコート有	m2	30				
		バス待機場 (表層)	式	1		1,438,738	種別行	
				1		842,490		
		<b>基層(車道・路肩部)【夜間】</b> 3.0m超 37mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	530				
				330				
		<b>表層(車道・路肩部)【夜間】</b> 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	530				
				330				
		タクシー待機場 (表層)	式	1		197,100	種別行	
				1		0		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	146				
				0				
		タクシー待機場(表層+基層+路盤)、(表層+基層) 上層路盤【昼間】 基層、表層【夜間】	式	1		951,541	種別行	
				1		1,328,216		
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	202				
				177				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	202				
				177				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	202				
				335				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	202				
				335				
		乗入れ舗装	式	---		---	種別行	
				1		26,928		
		表層(歩道部)【夜間】 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	---				
				16				
		仮舗装(基層+路盤)	式	1		191,567	種別行	
				1		655,001		
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	31				
				69				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	31				
				69				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	31				
				69				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m2	31				
				69				
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	---				
				31				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	---				
				31				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	---				
				31				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m2	---				
				31				
		仮舗装(表層+路盤)	式	1		956,128	種別行	
				1		1,123,449		
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	198				
				134				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	198				
				134				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 50mm 1層施工	m2	198				
				0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し	m2	198				
				134				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		下層路盤(車道・路肩部)【夜間】 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	20				
				99				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	20				
				99				
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 再生粒度調整砕石RM-30 50mm 1層施工	m2	20				
				0				
		表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度7スコン(20) 無し	m2	20				
				153				
	ブロック舗装 インターロッキング舗装		式	1		2,464,976	種別行	
				1		2,694,254		
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	214				
				416				
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	214				
				416				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	230				
				95				
		インターロッキングブロック設置【夜間】 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間有	m2	230				
				95				
	視覚障害者誘導ブロック舗装 線状・点状ブロック		式	1		365,551	種別行	
				1		261,202		
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10				
				16				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特殊ﾌﾞｯｸ舗装 設置 30cm*30cm	m2	10				
				16				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	29				
				13				
		特殊ﾌﾞｯｸ舗装【夜間】 設置 30cm*30cm	m2	29				
				13				
排水	構造物工		式	1		3,825,991	工種行	
				1		3,907,252		
	プレキャスト側溝工		式	1		2,310,400	種別行	
		管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 排水側溝 据付 200mm以上400mm以下 碎石有り 都市型側溝 UGJS-300	m	91				
		自由勾配側溝(標準単価)幅300×高400×長2000mm 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.52m3/10m 基礎碎石有 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40°0 0.52m3/10m 0.36m3/1	m	25				
		自由勾配側溝(標準単価)幅300×高500×長2000mm 夜間無 1,000kg/個以下 制約無 0.52m3/10m 基礎碎石有 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ40°0 0.52m3/10m 0.38m3/1	m	13				
排水	溝		式	1		18,724	種別行	
	街渠		m	5.3				
	集水	柵工	式	1		936,100	種別行	
				1		1,040,620		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		街渠柵 1	個所	3				
		街渠柵 2	個所	1				
		街渠柵 3	個所	1				
		街渠柵 4	個所	1				
		集水柵 1	個所	1				
		集水柵 2	個所	1				
		会所柵 1	個所	2				
		会所柵 2	個所	4				
		会所柵 3	個所	2				
		会所柵 4	個所	2				
		集水柵高さ調整	個所	-----				
				2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	管渠工		式	1		560,767	種別行	
				1		537,508		
		鉄筋コンクリート台付管【夜間】 据付 300mm	m	33				
				22				
		鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	m	10				
		暗渠排水管 VUφ150 据付 直管 50~150mm	m	35				
				36				
		暗渠排水管 VUφ300 据付 直管 200~400mm	m	17				
縁石工			式	1		4,267,279	工種行	
				1		3,462,515		
	縁石工		式	1		4,267,279	種別行	
				1		3,462,515		
		歩車道境界ブロック (C型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	109				
				85				
		歩車道境界ブロック (FC型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	10				
				0				
		歩車道境界ブロック (FAI型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	34				
				29				
		歩車道境界ブロック (KI型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	102				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック (F A-K I 型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	個所	5				
				4				
		歩車道境界ブロック (F A-K II 型) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワジヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	個所	2				
		歩車道境界ブロック (A II 型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワジヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	18				
		歩車道境界ブロック (A II 型) 【夜間】 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワジヤンRC-40 生コンクリート(各種) 養生有り	m	74				
				30				
		歩車道境界ブロック (F A II 型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワジヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	38				
		歩車道境界ブロック (K II 型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワジヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	19				
		歩車道境界ブロック (N I 型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	5.4				
		花壇ブロック	m	86				
		歩車道境界ブロック (Q型) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワジヤンRC-40 18-8-40(普通) 養生有り	m					
				10				
防護柵工			式	1		1,489,505	工種行	
				1		2,103,676		
	横断防止柵		式	1		290,185	種別行	
				1		382,376		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	80				
				54				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	20				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工(再利用) 【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 制約無 夜間有	m	33				
				0				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工(再利用) 【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間有	m	8				
	車止め		式	1		1,199,320	種別行	
				1		1,721,300		
	車止めA設置		本	20				
				0				
	車止めB設置		本	12				
				32				
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) <small>可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・径φ250・高さ650mm 30本以上(標準) 夜</small>		本	3				
				1				
	道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) <small>可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・径φ250・高さ650mm 30本以上(標準)</small>		本	31				
	区画線工		式	1		917,013	工種行	
				1		1,387,343		
	区画線工		式	1		917,013	種別行	
				1		1,387,343		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	6				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	107				
				175				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	97				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	70				
				38				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	97				
				143				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	72				
				59				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	226				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	507				
				779				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	59				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	125				
				166				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	168				
				426				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	95				
				0				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm黄色 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				167				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm黄色 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				23				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 黄色 排水無	m					
				1				
附帯工			式	1		40,718,269	工種行	
				1		40,088,452		
	道路案内標識設置工		式	1		1,287,272	種別行	
				1		1,353,572		
		標識柱設置(片持式)【夜間】 400kg以上/基 下地亜鉛メッキボ リンテ樹脂塗装 1基 制約無 夜間有	基	1				
				1				
		標識基礎設置	基	1				
				1				
		標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設【夜間】 2.0m2以上 広角プラスチック 10m2未満 制約無 夜間有 裏面有	m2	3.22				
	個別案内板設置工		式	1		2,915,500	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		個別案内板	基	7				
		道路鋸設置	式	1		26,082	種別行	
		道路付属物設置工(道路鋸設置) <small>小型鋸 手間+材料費 両面反射・貼付式・樹脂製・設置幅10cm 10個以上30個未満 夜間無 制約無</small>	個	18				
		給水工	式	1		158,248	種別行	
				1		140,012		
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水	m	55				
				74				
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水【夜間】	m	25				
				0				
		量水器移設	個	1				
		散水栓移設	個	1				
		水栓類取付工 20mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付無	個	1				
		人孔調整工	式	1		139,900	種別行	
				1		269,881		
		人孔蓋調整 【夜間】 蓋流用	箇所	4				
				3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		人孔蓋調整【夜間】 蓋購入	個所	1				
		人孔蓋調整 蓋流用	個所	2				
		吸泥車清掃工(揚泥車4t使用) ハンドホール内泥上げ 伏越しマンホール内径1500mm以上	m3	1				
		交通島コンクリート	式	1		118,848	種別行	
				1		48,256		
		交通島コンクリート	m2	32				
				13				
		シェルター設置工	式	1		33,960,868	種別行	
				1		32,683,960		
		Gシェルター基礎	基	1				
		Gシェルター鉄骨工事【夜間】	基	1				
		Gシェルター屋根工事【夜間】	基	1				
		Hシェルター基礎	基	1				
		Hシェルター鉄骨工事【夜間】	基	1				

## 本工事費内訳書

		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		Hシェルター屋根工事【夜間】	基	1				
		ラフテレンクレーン(賃料)【夜間】 25t吊钩レタ付日極	日					
		単管足場設置・撤去【夜間】 安全ネット必要	掛m2	331				
		ローリングタワー ニック式 賃料 30日 1段型H1800mm	基(組)	1				
		ローリングタワー掛け払い【夜間】	回	20				
		脚立賃料 30日 鋼製・高900mm(踏板付)	脚(台)	3				
		植樹柵タイル復旧	式	1		92,280	種別行	
		れんがタイル張 壁 150角平150*150mm目地共サイズ	m2	3				
		道路標識・看板・照明移設	式	1		593,080	種別行	
				1		720,190		
		看板撤去移設	基	1				
		看板撤去	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路照明撤去移設	基	1				
		道路標識撤去移設	基	12				
				13				
		仮設用コンクリートブロック	個	-----				
				6				
	電気設備工		式	1		1,544,553	種別行	
				1		1,838,719		
		分電盤移設	個所	1				
		漏電遮断器設置	個	2				
		電磁接触器設置	個	2				
		タイマースイッチ設置	個	1				
		ケーブル及び電線配線 (CVT60sq) 新設 管内配線 40mm以下	m	86				
				33				
		ケーブル及び電線配線 (CVT60sq) 【夜間】 新設 管内配線 40mm以下	m	-----				
				13				
		電力ケーブル接続 【夜間】 低圧 92-JA4600VCV3心60mm2	箇所	-----				
				1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ケーブル及び電線配線 (CV22sq-3C) 新設 管内配線 40mm以下	m	12				
				10				
		ケーブル及び電線配線 (CV22sq-3C)【夜間】 新設 管内配線 40mm以下	m	13				
		電力ケーブル接続 低圧 92-JA2600VCV3心22mm2	箇所	1				
		ケーブル及び電線配線 (CV5.5sq-3C) 新設 管内配線 40mm以下	m	49				
				39				
		ケーブル及び電線配線 (CV5.5sq-3C)【夜間】 新設 管内配線 40mm以下	m	52				
		電力ケーブル接続 低圧 92-JA1600VCV3心14mm2	箇所	4				
		ケーブル及び電線配線 (CV3.5sq-2C) 新設 管内配線 20mm以下	m	37				
				7.6				
		ケーブル及び電線配線 (IV2.0) 新設 管内配線 10mm以下	m	180				
		FEP新設 道路沿い(地中) 1条 65mm	m	12				
				10				
		FEP新設 【夜間】 道路沿い(地中) 1条 65mm	m	13				
		FEP新設 道路沿い(地中) 3条 50mm	m	12				
				29				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		FEP新設 道路沿い(地中) 3条 50mm	m	39				
		FEP新設【夜間】 道路沿い(地中) 1条 40mm	m	0				
		FEP新設 道路沿い(地中) 1条 40mm	m	4				
		電線管敷設 新設 厚鋼22mm以下 ｽﾄﾙ留め 2m以上 配管加工補正なし	m	50				
		電線管敷設 新設 厚鋼36mm以下 ｽﾄﾙ留め 2m以上 配管加工補正なし	m	1				
		電線管塗装	m	51				
		埋設標識ｼｰﾄ敷設 幅300mm*長50mﾎﾞﾘｴﾌﾟﾚﾝｸﾞﾛｽﾝｸﾞﾙ水抜穴無	m	10				
		埋設標識ｼｰﾄ敷設【夜間】 幅300mm*長50mﾎﾞﾘｴﾌﾟﾚﾝｸﾞﾛｽﾝｸﾞﾙ水抜穴無	m	12				
		埋設標識ｼｰﾄ敷設【夜間】 幅150mm*長50mﾎﾞﾘｴﾌﾟﾚﾝｸﾞﾛｽ2倍水抜穴無	m	0				
		ﾌﾞﾙｯｸｽ設置 縦200*横200*奥行150mm	個	1				
		照明器具取付 持込	台	16				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
植栽工			式	1		1,774,017	工種行	
				1		1,737,830		
植栽工			式	1		1,774,017	種別行	
				1		1,737,830		
		張芝工 ベタ張 芝串有 野芝	m2	165				
		草花苗植付け シバザクラ	m2	32.3				
				0				
		草花苗植付け パンジー	m2					
				32.3				
		道路植栽(植樹)オタフクナンテン	m2	28.3				
				21.9				
		道路植栽(植樹)ツゲ	m2	43.6				
		道路植栽(植樹)ツツジ	m2	23.2				
				22.7				
構造物撤去工			式	1		4,519,961	工種行	
				1		4,819,851		
舗装版切断			式	1		288,171	種別行	
				1		243,852		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	207				
				181				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	269				
				223				
		舗装版破碎工	式	1		932,589	種別行	
				1		749,450		
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	717				
				456				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	889				
				808				
		構造物取壊し	式	1		1,569,763	種別行	
				1		1,726,837		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	68				
				91				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.1				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	18				
				360				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし)【夜間】 撤去のみ 100m2以上 制約有 夜間有	m2	236				
				0				
		区画線消去(標準単価)【夜間】 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	336				
				352				
		歩車道境界ブロック撤去 処分	m	148				
				162				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩車道境界ブロック撤去【夜間】 処分	m	15				
				0				
		車止めポスト 撤去	本	---				
				6				
		道路付属物撤去工(道路鋸)	個	---				
				14				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工(再利用67m) プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	117				
				123				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工【夜間】 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間有	m	---				
				12				
		暗渠排水管【夜間】 撤去 直管 50~150mm	m	16				
				0				
		ベンチ据付工 20kg以上30kg未満 【撤去(×0.5)】 背なしベンチ	基	6				
		防風壁撤去	m	12				
		暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm (H I V P φ20)	m	6.6				
				3				
		暗渠排水管【夜間】 撤去 直管 50~150mm (H I V P φ20)	m	23				
				0				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	9				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	9				
		電気配線撤去	式	1		39,952	種別行	
				1		19,093		
		ケーブル及び電線配線 撤去(不使用)管内配線 40mm以下	m	77				
				27				
		ケーブル及び電線配線 撤去(不使用)管内配線 40mm以下	m	3.3				
		ケーブル及び電線配線 撤去(不使用)管内配線 40mm以下	m	13				
		FEP撤去(不使用) 道路沿い(地中) 3条	m	3.3				
				10.3				
		運搬処理工	式	1		1,689,486	種別行	
				1		2,080,619		
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 5.5km以下 良好	m3	65				
				46				
		処分量 (アスファルト塊(掘削))	m3	65				
				46				
		殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策必要) DID有り 12.0km以下 良好	m3	68				
				73				
		処分量 (アスファルト塊) (掘削)【夜間】	m3	68				
				73				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬(路面切削)【夜間】 DID有り 11.0km以下 良好	m3	8.9				
				64				
		処分量 (アスファルト塊(切削))【夜間】	m3	8.9				
				64				
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	79				
				130				
		処分量 (コンクリート塊(無筋))	m3	79				
				130				
		殻運搬【夜間】 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 11.0km以下 良好	m3	15				
				0				
		処分量 (コンクリート塊(無筋))【夜間】	m3	15				
				0				
		殻運搬 廃プラスチック 人力積込 DID有り 8.0km以下 良好	m3	0.1				
		処分量 (廃プラスチック)	m3	0.1				
		泥水運搬工 片道60.0km以下 DID区間有り	m3					
				1				
		処分量 (泥水)	t					
				1.1				
		伐採木 枝葉処分	m3	5.2				
				8.1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		伐採木 幹処分	m3	3.4				
				3.9				
		伐採木 根処分	m3	15				
				11.6				
		現場発成品・支給品運搬 <small>ルーン装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>	回	2				
仮設工			式	1		5,985,750	工種行	
				1		7,572,750		
	交通管理工		式	1		5,985,750	種別行	
				1		7,572,750		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	327				
				435				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	129				
				149				
直接工事費			式	1		81,601,205		
				1		86,487,041		
	(処分費等)		式	1		2,504,957		
				1		2,414,690		
共通仮設費			式	1		12,342,214		
				1		12,926,512		
共通仮設費			式	1		2,173,214		
				1		2,175,512		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬費		式	1		102,672		
					1		6,732		
		準備費		式	1		174,642		
					1		179,880		
		技術管理費		式	1		66,900		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		1,829,000		
					1		1,922,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		10,169,000		
					1		10,751,000		
純工事費				式	1		93,943,419		
					1		99,413,553		
		現場管理費		式	1		28,718,000		
					1		30,379,000		
工事原価				式	1		122,661,419		
					1		129,792,553		
		一般管理費等		式	1		18,534,381		
					1		19,463,147		
		諸経費対象外		式	1		-36,800		
					1		-43,700		
工事価格				式	1		141,159,000		
					1		149,212,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消費税相当額	式	1		14,115,900		
		1		14,921,200		
設計価格	式	1		155,274,900		
		1		164,133,200		