

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09011-0C0					
施 工 場 所	枚方市 黄金野2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	黄金野第2号線 他						
工 事 名	黄金野第2号線他道路排水施設補修工事(R2-14)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           構造物撤去工 一式            排水構造物工 一式            舗装工 一式            区画線工 一式            仮設工 一式              施工延長            排水構造物工 L=700.1m            舗装工 L=735.9m         </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           19,759,300 円              17,963,000 円            1,796,300 円         </p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕			式	1		9,588,016	費目行	
		構造物撤去工		式	1		1,761,116	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		1,761,116	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	821.4				
		舗装版破碎		m <sup>2</sup>	741.7				
		殻運搬処分 As殻		m <sup>3</sup>	37.1				
		コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下		m <sup>2</sup>	103.5				
		人力積込 コンクリート塊		m <sup>3</sup>	5.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m <sup>3</sup>	0.8				
		殻運搬処分 Co殻		m <sup>3</sup>	6.0				
	排水	構造物工		式	1		3,153,128	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	側溝工		式	1		3,029,424	種別行	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) 30mm以上200mm未満		孔	1,429.0				
	鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンサ 無 法面無 太径10%未満(補正無) 差筋及び杭頭処理		kg	213.3				
	型枠 一般型枠 小型構造物		m <sup>2</sup>	226.7				
	コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場 内小運搬無し		m <sup>3</sup>	17.0				
	作業土工		式	1		15,259	種別行	
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m <sup>3</sup>	2.3				
	土砂運搬処分 廃路盤材		m <sup>3</sup>	1.5				
	埋戻し 小規模 土砂		m <sup>3</sup>	0.9				
	現場打水路工		式	1		108,445	種別行	
	現場打水路 幅300mm 高さ450mm 18-8-40(高炉) 一般養生		m	11.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		2,636,642	工種行	
	舗装打ち換え工		式	1		2,636,642	種別行	
		上層路盤(歩道部) 110mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	596.1				
		上層路盤(歩道部) 170mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	92.5				
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	47.3				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	741.7				
区画線工			式	1		1,630	工種行	
	区画線工		式	1		1,630	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	0.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		2,035,500	工種行	
	交通管理工			式	1		2,035,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h		人日	177				
直接工事費				式	1		9,588,016		
	(処分費等)			式	1		210,220		
共通仮設費				式	1		1,405,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,405,000		
純工事費				式	1		10,993,016		
	現場管理費			式	1		3,958,000		
工事原価				式	1		14,951,016		
	一般管理費等			式	1		3,011,984		

