

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB04010-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘5丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	新香里西線 他						
工 事 名	新香里西線他道路補修工事 (R2-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式  防護柵工 一式  区画線工 一式  仮設工 一式    施工延長 L=885.7m</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>36,743,300 円    33,403,000 円  3,340,300 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		17,876,819	費目行	
	舗装工	【新香里西線：夜間】	式	1		8,665,687	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		8,665,687	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	58.4				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	2,319.2				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	623.7				
		不陸整正 補足材料無	m2	623.7				
		殻運搬処理 As殻（切削）	m3	178.3				
	防護柵工	【新香里西線：夜間】	式	1		14,985	工種行	
		防護柵工	式	1		14,985	種別行	
		部材撤去（レール撤去） 路側用A・B・C種（旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種）夜間有 制約無	m	9.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間有 制約無 曲線無	m	9.0				
	区画線工	【新香里西線：夜間】	式	1		584,026	工種行	
	区画線工		式	1		584,026	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	526.9				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	173.9				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	261.7				
		区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.5				
		区画線設置(標準単価)右左折の方法・交差点指示・横断予告標示 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	56.3				
		区画線設置(標準単価)最高速度表示(40) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	59.4				
	仮設工	【新香里西線：夜間】	式	1		500,250	工種行	
	交通管理工		式	1		500,250	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	29				
	舗装工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		3,531,893	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,531,893	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m <sup>2</sup>	1,220.4				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m <sup>2</sup>	170.2				
		不陸整正 補足材料無	m <sup>2</sup>	170.2				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m <sup>3</sup>	78.0				
	防護柵工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		8,880	工種行	
		防護柵工	式	1		8,880	種別行	
		部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無	m	8.0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間無 制約無 曲線無	m	8.0				
	区画線工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		280,070	工種行	
	区画線工		式	1		280,070	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	212.7				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	240.8				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30.2				
		区画線設置(標準単価)狭さく線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	84.5				
		区画線設置(標準単価)横断予告標示、スクールゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46.5				
		区画線設置(標準単価)最高速度表示(30) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.6				
	仮設工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		161,000	工種行	
	交通管理工		式	1		161,000	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	14				
	舗装工	【新香里環状線②：昼間】	式	1		3,623,329	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,623,329	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.2				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	916.2				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	363.5				
		不陸整正 補足材料無	m2	363.5				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	82.2				
	防護柵工	【新香里環状線②：昼間】	式	1		17,427	工種行	
		防護柵工	式	1		17,427	種別行	
		部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無	m	15.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間無 制約無 曲線無	m	15.7				
	区画線工	【新香里環状線②：昼間】	式	1		316,772	工種行	
	区画線工		式	1		316,772	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	143.9				
		区画線工(市場単価)外側線 グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	8.9				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	197.5				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	84.3				
		区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価)狭さく線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	142.9				
		区画線設置(標準単価)交差点注意、スクールゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	73.9				
		区画線設置(標準単価)最高速度表示(30) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	【新香里環状線②：昼間】			式	1		172,500	工種行	
	交通管理工			式	1		172,500	種別行	
	交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)			人日	15				
直接工事費				式	1		17,876,819		
	(処分費等)			式	1		1,431,855		
共通仮設費				式	1		3,041,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		3,041,000		
純工事費				式	1		20,917,819		
	現場管理費			式	1		7,362,000		
工事原価				式	1		28,279,819		
	一般管理費等			式	1		5,123,181		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		33,403,000		
	消費税相当額			式	1		3,340,300		
設計	価格			式	1		36,743,300		