

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 年 月 日 決裁日 : 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和2年度	設計書番号	20DGSY07-0C0					
施工場所	香里ヶ丘 地内 他						
路線・河川名	新香里中央線 他						
工事名	交通安全施設整備工事(R2-09)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">香里ヶ丘 地内</p> <p style="text-align: center;">道路土工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p style="text-align: center;">招提元町 地内 他</p> <p style="text-align: center;">防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">3,077,800 円</p> <p style="text-align: right;">2,798,000 円</p> <p style="text-align: right;">279,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
香里ヶ丘	地内			式	1			費目行	
道路改良				式	1		831,421	費目行	
	道路土工			式	1		13,060	工種行	
	残土処理工			式	1		13,060	種別行	
			土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	1.7				
			残土等処分 投棄料砂質土 枚方市大峰	m3	1.7				
			土砂等運搬 小規模 トラック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	0.3				
			残土等処分 廢路盤材(粒調スラック) 高槻市西大樋町	m3	0.3				
	防護柵工			式	1		705,680	工種行	
	路側防護柵工			式	1		464,290	種別行	
			防護柵設置工(ガードパイプ設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gp-Cp-2B 20m未満 夜間 無 制約無 曲線無 加算額無し	m	9.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		防護柵設置工(ガードパイプ設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gp-Cp-2B 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 加算額無し	m	2.0				
		防護柵設置工(ガードパイプ設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gp-Cp-2B 20m未満 夜間無 制約無 曲線有 (支柱長-標準支柱長)≤12cm	m	4.0				
		車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式	基	4				
	作業土工		式	1		16,864	種別行	
		床掘り 土砂 人力	m3	1.9				
		積込(ルース) 土砂 小規模(標準)	m3	1.9				
	防護柵基礎工		式	1		224,526	種別行	
		鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン補無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	32				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内 小運搬無し	m3	1.5				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	14				
		基礎ブロック設置 手間のみ	基	12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3.0				
	構造物撤去工		式	1		20,681	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		19,612	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cm以下 積込有り	m2	3.4				
	運搬処理工		式	1		1,069	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 10.5km以下 良好	m3	0.1				
		殻処分(As) 枚方市 北山	m3	0.1				
	仮設工		式	1		92,000	工種行	
	交通管理工		式	1		92,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8		92,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
招提元町	地内	他		式	1			費目行	
道路改良				式	1		612,603	費目行	
	防護柵工			式	1		582,000	工種行	
	路側防護柵工			式	1		582,000	種別行	
		車止め設置工 土中建込 φ114.3*t3.2 H=850 固定式		基	10				
	構造物撤去工			式	1		7,603	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		6,867	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	9.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 人力 4cm以下 積込有り		m2	0.9				
	運搬処理工			式	1		736	種別行	
		殻運搬 舗装版破碎 人力積込 DID有り 2.0km以下 良好		m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			殻処分(As) 枚方市 北山	m3	0.1				
	仮設工			式	1		23,000	工種行	
		交通管理工		式	1		23,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	2		23,000		
直接	工事費			式	1		1,444,024		
		(処分費等)		式	1		10,447		
共通	仮設費			式	1		220,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		220,000		
純	工事費			式	1		1,664,024		
	現場	管理費		式	1		615,000		
工事	原価			式	1		2,279,024		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		518,976		
工事	価格			式	1		2,798,000		
	消費	税	相当額	式	1		279,800		
設計	価格			式	1		3,077,800		