

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB04010-1C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘5丁目 地内 他						
路線・河川名	新香里西線 他						
工事名	新香里西線他道路補修工事 (R2-13)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=885.7m	舗装工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=885.7m
設 計 金 額 (内 訳)	36,743,300 円	39,211,700 円
工 事 価 格	33,403,000 円	35,647,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,340,300 円	3,564,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 32,472,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 29,520,000 円 消費税等相当額 2,952,000 円	変更契約金額 (税込み) 34,653,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,503,000 円 消費税等相当額 3,150,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		17,876,819	費目行	
				1		19,240,871		
舗装工【新香里西線：夜間】			式	1		8,665,687	工種行	
				1		9,246,625		
		切削オーバーレイ工	式	1		8,665,687	種別行	
				1		9,246,625		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	58.4				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	2,319.2				
				2,004.9				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	623.7				
				605.7				
		不陸整正 補足材料無	m2	623.7				
				938.0				
		殻運搬処理 As殻（切削）	m3	178.3				
				177.4				
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3					
				16.6				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3					
				16.6				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2					
				332.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	332.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	332.3				
	防護柵工	【新香里西線：夜間】	式	1		14,985	工種行	
	防護柵工		式	1		14,985	種別行	
		部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間有 制約無	m	9.0				
		部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間有 制約無 曲線無	m	9.0				
	区画線工	【新香里西線：夜間】	式	1		584,026	工種行	
	区画線工		式	1		584,026	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	526.9				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	173.9				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	261.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	8.5				
		区画線設置(標準単価)右左折の方法・交差点指示・横断予告標示 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	56.3				
		区画線設置(標準単価)最高速度表示(40) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	59.4				
	仮設工【新香里西線：夜間】		式	1		500,250	工種行	
				1		586,500		
	交通管理工		式	1		500,250	種別行	
				1		586,500		
		交通誘導警備員B 夜間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	29				
				34				
	舗装工【新香里環状線①：昼間】		式	1		3,531,893	工種行	
				1		3,952,757		
	切削オーバーレイ工		式	1		3,531,893	種別行	
				1		3,952,757		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52.3				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,220.4				
				990.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	170.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料無	m2	170.2				
				399.8				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	78.0				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	11.5				
		殻運搬処理 廃路盤材	m3	11.5				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	229.6				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	229.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	229.6				
	防護柵工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		8,880	工種行	
	防護柵工		式	1		8,880	種別行	
		部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無	m	8.0				
		部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間無 制約無 曲線無	m	8.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		280,070	工種行	
	区画線工		式	1		280,070	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	212.7				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	240.8				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	30.2				
		区画線設置(標準単価)狭さく線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	84.5				
		区画線設置(標準単価)横断予告標示、スクールゾーン <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	46.5				
		区画線設置(標準単価)最高速度表示(30) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	32.6				
	仮設工	【新香里環状線①：昼間】	式	1		161,000	工種行	
				1		264,500		
	交通管理工		式	1		161,000	種別行	
				1		264,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	14				
				23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工	【新香里環状線②：昼間】		式	1		3,623,329	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		3,623,329	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	38.2				
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	916.2				
	切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm		m2	363.5				
	不陸整正 補足材料無		m2	363.5				
	殻運搬処理 As殻（切削）		m3	82.2				
防護柵工	【新香里環状線②：昼間】		式	1		17,427	工種行	
	防護柵工		式	1		17,427	種別行	
	部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種) 夜間無 制約無		m	15.7				
	部材設置(レール設置) 手間のみ 路側用A・B・C種 夜間無 制約無 曲線無		m	15.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工	【新香里環状線②：昼間】		式	1		316,772	工種行	
区画線工			式	1		316,772	種別行	
	区画線設置(標準単価)外側線	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	143.9				
	区画線工(市場単価)外側線	グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	8.9				
	区画線設置(標準単価)車道中央線	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	197.5				
	区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	84.3				
	区画線設置(標準単価)車道境界線	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
	区画線設置(標準単価)狭さく線	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	142.9				
	区画線設置(標準単価)交差点注意、スクールゾーン	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	73.9				
	区画線設置(標準単価)最高速度表示(30)	夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
仮設工	【新香里環状線②：昼間】		式	1		172,500	工種行	
				1		345,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式	1			172,500	種別行	
				1			345,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務 実働8h(交替要員無)	人日	15					
				30					
直接工事費			式	1			17,876,819		
				1			19,240,871		
(処分費等)			式	1			1,431,855		
				1			1,622,154		
共通仮設費			式	1			3,041,000		
				1			3,211,000		
共通仮設費(率計上)			式	1			3,041,000		
				1			3,211,000		
純工事費			式	1			20,917,819		
				1			22,451,871		
現場管理費			式	1			7,362,000		
				1			7,779,000		
工事原価			式	1			28,279,819		
				1			30,230,871		
一般管理費等			式	1			5,123,181		
				1			5,416,129		
工事価格			式	1			33,403,000		
				1			35,647,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		3,340,300		
					1		3,564,700		
設計	価格			式	1		36,743,300		
					1		39,211,700		