

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 渚元町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市管理道路						
工 事 名	渚元町地内法面補修工事(R2-17)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           法面工 一式            擁壁工 一式            排水構造物工 一式            構造物撤去工 一式            舗装工 一式            仮設工 一式              施工延長            法面工A=76.0m<sup>2</sup>、擁壁工L=8.4m、排水構造物工L=43.8m、舗装工            L=23.7m         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">4,285,600 円</p> <p style="text-align: right;">3,896,000 円</p> <p style="text-align: right;">389,600 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		2,065,159	費目行	
	法面工		式	1		783,417	工種行	
	作業土工		式	1		331,141	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	23.6				
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	0.8				
		残土運搬処分 砂質土	m3	22.7				
	植生工		式	1		452,276	種別行	
		金網併用緑化基礎工付植生工	m2	76.0				
	擁壁工		式	1		299,830	工種行	
		構造物撤去工	式	1		24,750	種別行	
		鋼製パネル撤去	箇所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	作業土工		式	1		8,680	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	1.0				
	残土運搬処分 廃路盤材		m3	0.6				
	残土運搬処分 砂質土		m3	0.4				
	場所打擁壁工		式	1		266,400	種別行	
	場所打擁壁		箇所	1				
排水	構造物工		式	1		499,890	工種行	
	作業土工		式	1		143,011	種別行	
	床掘り 土砂 現場制約あり		m3	3.6				
	床掘り 土砂 小規模		m3	10.2				
	埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り		m3	0.2				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.0				
		残土運搬処分 廃路盤材	m3	3.8				
		残土運搬処分 砂質土	m3	3.4				
		残土運搬処分 砂質土	m3	5.3				
	側溝工		式	1		110,339	種別行	
		排水工(A)	m	19.7				
	管渠工		式	1		146,538	種別行	
		排水工(B)	箇所	1				
		排水工(C)	箇所	1				
		排水工(D)	m	2.2				
		排水工(E)	m	14.4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		集水枿工	式	1		100,002	種別行	
		集水枿(A)	基	1				
		集水枿(B)	基	1				
		集水枿(C)	基	1				
		集水枿(D)	基	1				
		構造物撤去工	式	1		558	工種行	
		排水構造物撤去工	式	1		558	種別行	
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.01				
		殻運搬処分 Co殻	m3	0.01				
		舗装工	式	1		212,476	工種行	
		舗装打換え工	式	1		212,476	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	79.6				
		舗装版破碎	m2	38.7				
		殻運搬処分 As殻	m3	1.9				
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	15.4				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	23.3				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	38.7				
	仮設工		式	1		268,988	工種行	
		縞鋼板設置工	式	1		4,488	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm	枚	4				
		しま鋼板賃料 22*914*1829 在場5日	枚	4				
		交通管理工	式	1		264,500	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	23				
直接	工事費			式	1		2,065,159		
		(処分費等)		式	1		210,295		
共通	仮設費			式	1		315,140		
	共通	仮設費		式	1		21,140		
		運搬費		式	1		14,040		
		技術管理費		式	1		7,100		
		共通仮設費(率計上)		式	1		294,000		
純	工事費			式	1		2,380,299		
		現場管理費		式	1		824,000		
工事	原価			式	1		3,204,299		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		693,142		
	諸経費対象外			式	1		-1,441		
工事	価格			式	1		3,896,000		
	消費税相当額			式	1		389,600		
設計	価格			式	1		4,285,600		