

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB03003-0C0					
施工場所	枚方市 杉4丁目 地内						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線道路補修工事 (R2-18)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=221.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,321,100 円 11,201,000 円 1,120,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		5,213,759	費目行	
	舗装工		式	1		4,369,643	工種行	
		路面切削工	式	1		1,422,360	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	40.9				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	1,445.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	72.3				
		舗装打換え工	式	1		391,372	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	78.0				
		殻運搬処理 As殻	m3	7.8				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	78.0				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	78.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・中間層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	7.2				
		中間層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	70.8				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	24.0				
	表層工		式	1		2,555,911	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	114.6				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,330.4				
	区画線工		式	1		585,366	工種行	
	区画線工		式	1		585,366	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	221.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	159.3				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	48.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	8.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	51.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	212.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	144.0				
	仮設工		式	1		258,750	工種行	
	交通誘導工		式	1		258,750	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接工事費			式	1		5,213,759		
	(処分費等)		式	1		513,733		
共通仮設費			式	1		1,162,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,162,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		6,375,759		
	現場管理費			式	1		2,916,000		
工事原価				式	1		9,291,759		
	一般管理費等			式	1		1,909,241		
工事価格				式	1		11,201,000		
	消費税相当額			式	1		1,120,100		
設計価格				式	1		12,321,100		