

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB03004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾北町1丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線道路補修工事 (R2-19)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=276.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>11,149,600 円 10,136,000 円 1,013,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		4,680,675	費目行	
	舗装工		式	1		4,196,987	工種行	
		路面切削工	式	1			種別行	
		路面切削工	式	1		1,288,151	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	32.0				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	1,752.2				
		殻運搬処理 As殻	m3	87.6				
		表層工	式	1		2,908,836	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	133.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,618.4				
	区画線工		式	1		276,688	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		276,688	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	446.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	85.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	102.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	47.0				
	仮設工		式	1		207,000	工種行	
		交通誘導工	式	1		207,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
	直接工事費		式	1		4,680,675		
	(処分費等)		式	1		411,720		
	共通仮設費		式	1		1,055,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,055,000		
純	工事	費		式	1		5,735,675		
	現場	管理費		式	1		2,648,000		
工事	原価			式	1		8,383,675		
	一般	管理費等		式	1		1,752,325		
工事	価格			式	1		10,136,000		
	消費	税相当額		式	1		1,013,600		
設計	価格			式	1		11,149,600		