

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB04011-0C0					
施 工 場 所	枚方市 伊加賀東町 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	枚方公園駅前線 他						
工 事 名	枚方公園駅前線他道路補修工事 (R2-16)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=202.4m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,632,800 円 7,848,000 円 784,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	【枚方公園駅前線：夜間】		式	1		1,667,509	費目行	
	舗装工		式	1		1,390,031	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		1,390,031	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	19.5				
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m ²	526.1				
	殻運搬処理 As殻(切削)		m ³	26.3				
	区画線工		式	1		191,228	工種行	
	区画線工		式	1		191,228	種別行	
	区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	102.1				
	区画線設置(標準単価)車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	4.0				
	区画線設置(標準単価)ゼブラ帯・停止線・横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	115.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価)横断予告標示 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.5				
		区画線設置 歩行者注意喚起 夜間有 溶融式手動 実線・45cm 塗布厚1.5mm 赤色 系	m	27.8				
	仮設工		式	1		86,250	工種行	
	交通管理工		式	1		86,250	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	5				
道路修繕	【池之宮村野線：昼間】		式	1		1,952,945	費目行	
	舗装工		式	1		1,747,646	工種行	
	切削オーバーレイ工		式	1		1,747,646	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	21.4				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	724.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m ²	12.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料無	m2	12.3				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	37.5				
	区画線工		式	1		113,299	工種行	
	区画線工		式	1		113,299	種別行	
		区画線設置(標準単価)車道外側線、車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	236.3				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.0				
		区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.8				
		区画線設置(標準単価)横断予告標示 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	33.0				
	仮設工		式	1		92,000	工種行	
	交通管理工		式	1		92,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		3,620,454		
	(処分費等)			式	1		343,123		
共通	仮設費			式	1		810,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		810,000		
純	工事費			式	1		4,430,454		
	現場管理費			式	1		2,033,000		
工事	原価			式	1		6,463,454		
	一般管理費等			式	1		1,384,546		
工事	価格			式	1		7,848,000		
	消費税相当額			式	1		784,800		
設計	価格			式	1		8,632,800		