

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
決裁根拠： 別表第13(3)表18項		書類名： 請負工事関係綴	

施工年度 : 令和 2年度
 支出費目 : 建設改良費
 :
 :
 :

基準年度 : 令和 元年度
 単価適用月度 : 令和 2年 5月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 一般交通影響あり②

工事場所 : 枚方市 村野高見台 地内
 路線河川名 : 主要地方道枚方交野寝屋川線 他
 工事名 : 村野高見台口径150mm以下配水管布設工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	10,970,000 円	
消費税相当額	1,097,000 円	
工事費	12,067,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ 1 5 0	m	1 3
	EDIP φ 7 5	m	5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	CIP φ 1 5 0	m	8
	CIP φ 7 5	m	5
仮設給水替工 付帯工		式	1
		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事							(2,758,256) 4,741,450	
	材料費			式	1	(2,758,256) 3,460,826	(2,758,256) 3,460,826	
	土工			式	1	640,404	640,404	
	管工			式	1	640,220	640,220	
φ75消火栓設置工事							(295,879) 456,704	
	材料費			式	1	(295,879) 438,009	(295,879) 438,009	
	管工			式	1	18,695	18,695	
仮設給水替工事							(66,784) 228,012	
	土工			式	1	111,313	111,313	
	管工			式	1	(66,784) 116,699	(66,784) 116,699	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,120,919) 6,547,503	
共通仮設費				式	1		786,771	
		共通仮設费率計算額		式	1		786,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		771	
		運搬費		式	1		771	
			運搬費	式	1		771	
純工事費				式	1		7,334,274	
		現場管理費		式	1		1,724,000	
		現場管理费率計算額		式	1		1,724,000	
工事原価				式	1		9,058,274	

