

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB03005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	渚中宮線						
工 事 名	渚中宮線道路補修工事 (R2-22)						

設 計 大 要	舗装工 一式 道路付属施設 一式 仮設工 一式 施工延長 L=116.3m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3, 429, 800 円 3, 118, 000 円 311, 800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		1,383,460	費目行	
	舗装工			式	1		1,191,180	工種行	
		舗装打換工		式	1		1,191,180	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	255.8	528				
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	322.9	1,385				
		殻運搬処理 As殻	m3	9.7	9,073				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	298.9	273.6				
		上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	24.0	779.2				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	322.9	1,302				
	道路付属施設		式	1			31,280	工種行	
		路側工	式	1			31,280	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			地先境界ブロック撤去 再利用	m	8.0	1,119			
			地先境界ブロック 再利用設置 C種(150*150*600) 再生グラッサランRC-40 均し 基礎コンクリート無し	m	8.0	2,791			
	仮設工			式	1		161,000	工種行	
		交通誘導工		式	1		161,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14	11,500			
直接工事費				式	1		1,383,460		
		(処分費等)		式	1		45,590	1号内 訳書	
共通仮設費				式	1		330,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		330,000		
純工事費				式	1		1,713,460		
		現場管理費		式	1		828,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		2,541,460		
	一般管理費等			式	1		576,540		
工事	価格			式	1		3,118,000		
	消費税相当額			式	1		311,800		
設計	価格			式	1		3,429,800		