

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20GI0095-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道 山之上高田線 他						
工 事 名	香里ヶ丘 2 丁目地区污水管改築工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きょ更生工 (既設管径450mm) L = 16.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3, 191, 100 円 2, 901, 000 円 290, 100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路			式	1		1,247,623		
	管きよ更生工 (既設管径450mm) L=16.3m		式	1		1,239,555		
	管きよ内面被覆工 No. 41654~No. 41653 (製管工法) 既設管径450mm L=16.3m (夜間)		式	1		1,239,555		
	更生材料 (製管工法) 製管延長15.4m (参考工法: SPR工法)		式	1				
	製管 (夜間) 既設管径450mm 製管延長15.4m		m	15.4				
	裏込め (夜間) 既設管径450mm 製管延長15.4m		m ³	0.33				
	仕上 (夜間) 既設管径450mm 製管延長15.4m		式	1				
	仮設備 (夜間) 既設管径450mm 製管延長15.4m		式	1				
	機械器具損料 既設管径450mm 製管延長15.4m		式	1				
	換気工		式	1		8,068		
	換気設備		式	1		8,068		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		換気設備工	式	1				
付帯工			式	1		192,570		
	付帯工		式	1		20,070		
		マンホール底部仕上工	式	1		20,070		
		マンホール底部仕上工 No. 41654 (夜間)	箇所	1				
仮設工			式	1		172,500		
		交通誘導警備員	式	1		172,500		
		交通誘導警備員	式	1				
直接工事費			式	1		1,440,193		
共通仮設費			式	1		254,203		
	共通仮設費		式	1		36,203		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			準備費	式	1		18,123		
			技術管理費	式	1		18,080		
			共通仮設費(率計上)	式	1		218,000		
純工事費				式	1		1,694,396		
			現場管理費	式	1		669,000		
工事原価				式	1		2,363,396		
			一般管理費等	式	1		537,604		
工事価格				式	1		2,901,000		
			消費税相当額	式	1		290,100		
設計価格				式	1		3,191,100		