

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和2年度	設計書番号	20DB03005-1C0					
施工場所	枚方市 中宮北町 地内						
路線・河川名	渚中宮線						
工事名	渚中宮線道路補修工事 (R2-22)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 道路付属施設 一式 仮設工 一式  施工延長 L=116.3m	舗装工 一式 道路付属施設 一式 仮設工 一式  施工延長 L=116.3m
設 計 金 額 (内 訳)	3,429,800 円	3,625,600 円
工 事 価 格	3,118,000 円	3,296,000 円
消 費 税 等 相 当 額	311,800 円	329,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 2,971,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 2,701,000 円 消費税等相当額 270,100 円	変更契約金額 (税込み) 3,140,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 2,855,000 円 消費税等相当額 285,500 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		1,383,460	費目行	
				1		1,477,431		
舗装工			式	1		1,191,180	工種行	
				1		1,285,151		
	舗装打換工		式	1		1,191,180	種別行	
				1		1,285,151		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	255.8	528			
		舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	322.9	1,385			
		殻運搬処理 As殻	m3	9.7	9,073			
				16.1	9,073			
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	298.9	273.6			
				0	273.6			
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	---	---			
				298.9	385			
		上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	24.0	779.2			
				0	779.2			
		上層路盤(歩道部) 70mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	---	---			
				24.0	887.8			
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	322.9	1,302			

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	道路	付	属施設	式	1		31,280	工種行	
	路	側	工	式	1		31,280	種別行	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用	m	8.0	1,119			
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 C種(150*150*600) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝRC-40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無し	m	8.0	2,791			
	仮	設	工	式	1		161,000	工種行	
	交	通	誘導工	式	1		161,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	14	11,500			
直接	工	事	費	式	1		1,383,460		
					1		1,477,431		
(処	分	費	等)	式	1		45,590		
					1		75,670		
共通	仮	設	費	式	1		330,000		
					1		346,000		
共通	仮	設	費(率計上)	式	1		330,000		
					1		346,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		1,713,460		
					1		1,823,431		
現場管理費				式	1		828,000		
					1		868,000		
工事原価				式	1		2,541,460		
					1		2,691,431		
一般管理費等				式	1		576,540		
					1		604,569		
工事価格				式	1		3,118,000		
					1		3,296,000		
消費税相当額				式	1		311,800		
					1		329,600		
設計価格				式	1		3,429,800		
					1		3,625,600		