

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和2年度	設 計 書 番 号	20DB09015-1C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	宗谷第14号線						
工 事 名	宗谷第14号線道路補修工事(R2-24)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=136.4m	舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=136.4m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	4,767,400 円 4,334,000 円 433,400 円	5,302,000 円 4,820,000 円 482,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 4,139,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 3,763,000 円 消費税等相当額 376,300 円	変更契約金額 (税込み) 4,602,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,184,000 円 消費税等相当額 418,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		1,972,475	費目行	
					1		2,268,159		
舗装工				式	1		1,834,475	工種行	
					1		2,130,159		
		道路打換え工		式	1		1,834,475	種別行	
					1		2,130,159		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	9.7				
		舗装版破砕		m2	653.3				
		殻運搬処分 As殻		m3	32.7				
					65.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	653.3				
					0				
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	-----				
					653.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フォライムコートPK-3		m2	653.3				
仮設工				式	1		138,000	工種行	
		交通管理工		式	1		138,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費				式	1		1,972,475		
					1		2,268,159		
(処分費等)				式	1		153,690		
					1		306,910		
共通仮設費				式	1		449,000		
					1		485,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		449,000		
					1		485,000		
純工事費				式	1		2,421,475		
					1		2,753,159		
現場管理費				式	1		1,127,000		
					1		1,218,000		
工事原価				式	1		3,548,475		
					1		3,971,159		
一般管理費等				式	1		785,525		
					1		848,841		
工事価格				式	1		4,334,000		
					1		4,820,000		
消費税相当額				式	1		433,400		
					1		482,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		4,767,400		
					1		5,302,000		