

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設 計 書 番 号	21DB09001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘9丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	新香里中央線他						
工 事 名	新香里中央線他道路補修工事(R3-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>【新香里中央線】 排水構造物工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長 L=203.2m 【岡東山之上東1号線】 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長L=76.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>16,603,400 円 15,094,000 円 1,509,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕	【新香里中央線】			式	1		6,172,319	費目行	
	排水構造物工	【昼間施工】		式	1		100,682	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		42,312	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	49.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り		m2	1.6				
		殻運搬処分 As殻		m3	0.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	0.2				
		殻運搬処分 Co殻		m3	0.2				
		作業土工		式	1		3,222	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり		m3	0.2				
		残土運搬処分 廃路盤材		m3	0.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		集水柵工	式	1		45,240	種別行	
		現場打ち集水柵	基	1				
		舗装打換え工	式	1		9,908	種別行	
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種	m2	1.6				
		基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1.6				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	1.6				
		舗装工【夜間施工】	式	1		5,338,926	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		5,338,926	種別行	
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	2,033.4				
		殻運搬処分 As殻	m3	101.7				
		区画線工【夜間施工】	式	1		401,575	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置工	式	1		401,575	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	322.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	167.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	140.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	45.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		331,136	工種行	
		縞鋼板設置	式	1		3,386	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	2				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 在場5日	枚	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式	1		327,750	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
道路修繕	【岡東山之上東1号線】		式	1		917,797	費目行	
	舗装工	【夜間施工】	式	1		676,555	工種行	
		路面切削工	式	1		237,351	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.4				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	248.4				
		殻運搬処理 As殻	m3	12.4				
		表層工	式	1		439,204	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト 混 アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	22.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	225.6				
	区画線工	【夜間施工】	式	1		137,742	工種行	
	区画線設置工		式	1		137,742	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	6.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	61.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	59.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	16.1				
	仮設工		式	1		103,500	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		103,500	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接	工事費			式	1		7,090,116		
			(処分費等)	式	1		727,300		
共通	仮設費			式	1		1,584,700		
			共通仮設費	式	1		11,700		
			運搬費	式	1		11,700		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,573,000		
純	工事費			式	1		8,674,816		
			現場管理費	式	1		3,946,000		
工事	原価			式	1		12,620,816		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		2,474,367		
諸経費対象外	式	1		-1,183		
工事価格	式	1		15,094,000		
消費税相当額	式	1		1,509,400		
設計価格	式	1		16,603,400		