

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和3年度	設 計 書 番 号	21DB03001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾北町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線道路補修工事(R3-1)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=309.2m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>13,410,100 円 12,191,000 円 1,219,100 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		5,645,619	費目行	
	舗装工		式	1		4,970,221	工種行	
	路面	切削工	式	1		1,522,895	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	31.2				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	2,076.4				
		殻運搬処理 As殻	m3	103.8				
	表層工		式	1		3,447,326	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコート無し	m2	153.0				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し アスファルト混合物 ポラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	1,923.4				
	区画線工		式	1		387,898	工種行	
	区画線工		式	1		387,898	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	514.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	145.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	170.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	67.5				
	仮設工		式	1		287,500	工種行	
	交通誘導工		式	1		287,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	25				
直接	工事費		式	1		5,645,619		
	(処分費等)		式	1		487,860		
共通	仮設費		式	1		1,274,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,274,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純	工	事	費	式	1		6,919,619		
			現場管理費	式	1		3,198,000		
工	事	原	価	式	1		10,117,619		
			一般管理費等	式	1		2,073,381		
工	事	価	格	式	1		12,191,000		
			消費税相当額	式	1		1,219,100		
設	計	価	格	式	1		13,410,100		