

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21DB09001-1C0					
施工場所	枚方市 香里ヶ丘9丁目 地内 他						
路線・河川名	新香里中央線他						
工事名	新香里中央線他道路補修工事(R3-2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>【新香里中央線】 排水構造物工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長 L=203.2m</p> <p>【岡東山之上東1号線】 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長L=76.0m</p>	<p>【新香里中央線】 排水構造物工 一式、舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長 L=203.2m</p> <p>【岡東山之上東1号線】 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長L=76.0m</p>
設 計 金 額 (内 訳)	16,603,400 円	22,690,800 円
工 事 価 格	15,094,000 円	20,628,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,509,400 円	2,062,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 14,535,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 13,214,000 円 消費税等相当額 1,321,400 円	変更契約金額 (税込み) 19,863,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,058,000 円 消費税等相当額 1,805,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考	
道路修繕	【新香里中央線】			式	1		6,172,319	費目行		
					1		8,362,519			
排水	構造物工	【昼間施工】		式	1		100,682	工種行		
					1		101,142			
	構造物	取壊し工		式	1		42,312	種別行		
					1		42,448			
		舗装版切断	アスファルト舗装版	As:15cm以下	m	49.5				
						49.5				
		舗装版破碎	アスファルト舗装版	障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	1.6				
						1.6				
		殻運搬処分	As殻		m3	0.2				
						0.2				
		構造物とりこわし	無筋構造物	人力施工 制約無 夜間無	m3	0.2				
		殻運搬処分	Co殻		m3	0.2				
						0.2				
	作業	土工		式		1		3,222	種別行	
						1		3,240		
		掘削	土砂	現場制約あり	m3	0.2				
		残土運搬処分	廃路盤材		m3	0.2				
						0.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	集水柵工		式	1		45,240	種別行	
				1		45,530		
	現場打ち集水柵		基	1				
				1				
	舗装打換え工		式	1		9,908	種別行	
				1		9,924		
	上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 各種		m2	1.6				
				1.6				
	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度7スコン(20) プライムコートPK-3		m2	1.6				
				1.6				
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度7スコン(13) 無し		m2	1.6				
				1.6				
	舗装工【夜間施工】		式	1		5,338,926	工種行	
				1		7,347,454		
	切削オーバーレイ工		式	1		5,338,926	種別行	
				1		7,347,454		
	切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	2,033.4				
				1,077.4				
	切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm		m2	-----				
				956.0				
	不陸整正 補足材料無		m2	-----				
				956.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処分 As殻	m3	101.7				
				149.5				
	区画線工	【夜間施工】	式	1		401,575	工種行	
	区画線設置工		式	1		401,575	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	322.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	167.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	140.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	45.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.6				
	仮設工		式	1		331,136	工種行	
				1		512,348		
	縞鋼板設置		式	1		3,386	種別行	
				1		3,398		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	2				
				2				
		しき鋼板賃料 22*1219*2438 在場5日	枚	2				
		交通管理工	式	1		327,750	種別行	
				1		508,950		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
				6				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
				25				
道路修繕	【岡東山之上東1号線】		式	1		917,797	費目行	
				1		1,650,557		
	舗装工【夜間施工】		式	1		676,555	工種行	
				1		1,302,215		
	路面切削工		式	1		237,351	種別行	
				1		382,808		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.4				
				16.4				
		路面切削 全面切削(4,000m2以下)・6cm以下 無し	m2	248.4				
				13.8				
		路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 有り	m2	-----				
				234.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 補足材料無	m2	234.6				
		殻運搬処理 As殻	m3	12.4 24.2				
		基層工	式	1		479,706	種別行	
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイ 有り アスファルト混合物ホﾟｰラスアスファルト混合物(13) プライムコートPK-3	m2	22.8				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコソ(20) プライムコートPK-3	m2	211.8				
		遮水シート W=30cm	m2	22.8				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	76.0				
		表層工	式	1 1		439,204 439,701	種別行	
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイ 無し アスファルト混合物ホﾟｰラスアスファルト混 アスファルト混合物ホﾟｰラスアスファルト混合物(13)	m2	22.8 22.8				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイ 無し アスファルト混合物ホﾟｰラスアスファルト混合物(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	225.6 225.6				
		区画線工 【夜間施工】	式	1		137,742	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置工	式	1		137,742	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	6.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	61.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	59.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	16.1				
	仮設工		式	1		103,500	工種行	
				1		210,600		
	交通管理工		式	1		103,500	種別行	
				1		210,600		
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
				12				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接工事費				式	1		7,090,116		
					1		10,013,076		
(処分費等)				式	1		727,300		
					1		1,105,462		
共通仮設費				式	1		1,584,700		
					1		2,123,700		
共通仮設費				式	1		11,700		
運搬費				式	1		11,700		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,573,000		
					1		2,112,000		
純工事費				式	1		8,674,816		
					1		12,136,776		
現場管理費				式	1		3,946,000		
					1		5,255,000		
工事原価				式	1		12,620,816		
					1		17,391,776		
一般管理費等				式	1		2,474,367		
					1		3,237,407		
諸経費対象外				式	1		-1,183		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		15,094,000		
					1		20,628,000		
	消費税相当額			式	1		1,509,400		
					1		2,062,800		
設計	価格			式	1		16,603,400		
					1		22,690,800		