

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 2年度 支出費目 : 建-30 建設改良費(依頼) : : : : : 工事場所 : 枚方市 香里ヶ丘9丁目 地内 路線河川名 : 市道 新香里南線 工事名 : 香里ヶ丘9丁目口径250mm以下配水管移設工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第13(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 3月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	42,130,000 円	43,760,000 円	1,630,000 円	
消費税相当額	4,213,000 円	4,376,000 円	163,000 円	
工事費	46,343,000 円	48,136,000 円	1,793,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 3 0 0	m	0	4. 3
	D I P φ 2 5 0	m	4 5. 8	4 9. 6
	D I P φ 2 0 0	m	2. 0	3. 1
	D I P φ 1 5 0	m	1 7. 0	1 8. 5
	D I P φ 1 0 0	m	4 1. 6	4 5. 3
	D I P φ 7 5	m	2. 5	3. 1
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	0	4
	C I P φ 2 5 0	m	4 6	4 6
	C I P φ 2 0 0	m	2	2
	C I P φ 1 5 0	m	1 9	1 9
	C I P φ 1 0 0	m	3 9	3 9
	D I P φ 1 0 0	m	1	1
仮設給水替工	D I P φ 7 5	m	2	2
		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事 (依頼)							(3,274,299)	
							4,733,413	
φ 250本管工事 (依頼)							(3,160,220)	
							4,609,850	
φ 250本管工事 (依頼)	材料費				1	(3,224,310)	(3,224,310)	
						3,525,420	3,525,420	
φ 250本管工事 (依頼)				式	1	(3,160,220)	(3,160,220)	
						3,443,330	3,443,330	
φ 250本管工事 (依頼)	土工				1	765,503	765,503	
				式	1	793,008	793,008	
φ 250本管工事 (依頼)	管工				1	(49,989)	(49,989)	
						442,490	442,490	
φ 250本管工事 (依頼)				式	1		(0)	
						373,512	373,512	
φ 100本管工事 (依頼)							(864,292)	
							1,723,501	
φ 100本管工事 (依頼)							(832,652)	
							1,791,421	
φ 100本管工事 (依頼)	材料費				1	(864,292)	(864,292)	
						1,005,382	1,005,382	
φ 100本管工事 (依頼)				式	1	(832,652)	(832,652)	
						961,692	961,692	
φ 100本管工事 (依頼)	土工				1	518,263	518,263	
				式	1	628,003	628,003	
φ 100本管工事 (依頼)	管工				1	199,856	199,856	
				式	1	201,726	201,726	
φ 75本管工事 (依頼)							(203,670)	
							335,528	
φ 75本管工事 (依頼)							(204,070)	
							341,094	
φ 75本管工事 (依頼)	材料費				1	(203,670)	(203,670)	
						268,190	268,190	
φ 75本管工事 (依頼)				式	1	(204,070)	(204,070)	
						268,590	268,590	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	39,304	39,304	
				式	1	43,139	43,139	
	管工				1	28,034	28,034	
					式	1	29,365	29,365
仮設給水替工事（依頼）							(9,155,285)	
							14,272,980	
							(9,240,727)	
							14,145,901	
	材料費				1	(7,219,722)	(7,219,722)	
						7,664,592	7,664,592	
				式	1	(7,326,732)	(7,326,732)	
						7,682,532	7,682,532	
	土工				1	1,513,019	1,513,019	
					式	1	1,456,903	1,456,903
	管工				1	(1,935,563)	(1,935,563)	
						5,095,369	5,095,369	
				式	1	(1,913,995)	(1,913,995)	
						5,006,466	5,006,466	
φ 250本管撤去工事（依頼）							143,078	
							143,078	
	土工				1	95,067	95,067	
					式	1	95,067	95,067
	管工				1	84,411	84,411	
					式	1	84,411	84,411
	現場発生品				1	-36,400	-36,400	
					式	1	-36,400	-36,400

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（依頼）							97,040	
							97,040	
	土工				1	67,021	67,021	
				式	1	67,021	67,021	
	管工				1	30,019	30,019	
				式	1	30,019	30,019	
φ75本管撤去工事（依頼）							1,760	
							1,760	
	管工				1	1,760	1,760	
				式	1	1,760	1,760	
φ200本管工事（依頼）							(437,780)	
							621,688	
							(606,250)	
							814,784	
	材料費				1	(437,780)	(437,780)	
							538,150	538,150
				式	1	(606,250)	(606,250)	
							700,620	700,620
	土工				1	43,989	43,989	
				式	1	65,432	65,432	
	管工				1	39,549	39,549	
				式	1	48,732	48,732	
φ150本管工事（依頼）							(1,060,490)	
							1,628,935	
							(1,252,340)	
							1,839,659	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,060,490) 1,268,150	(1,060,490) 1,268,150	
	材料費			式	1	(1,252,340) 1,440,600	(1,252,340) 1,440,600	
					1	224,166	224,166	
	土工			式	1	236,692	236,692	
					1	136,619	136,619	
	管工			式	1	162,367	162,367	
φ 300本管工事 (依頼)							0 0	
							(493,032) 780,712	
					0	0 0	0 0	
	材料費			式	1	(493,032) 495,257	(493,032) 495,257	
					0	0	0	
	土工			式	1	219,121	219,121	
					0	0	0	
	管工			式	1	66,334	66,334	
φ 250消火栓設置工事 (依頼)							(190,136) 349,772	
							(190,136) 349,772	
					1	(190,136) 332,266	(190,136) 332,266	
	材料費			式	1	(190,136) 332,266	(190,136) 332,266	
					1	17,506	17,506	
	管工			式	1	17,506	17,506	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管撤去工事（依頼）							2,032	
							2,032	
	管工				1	2,032	2,032	
				式	1	2,032	2,032	
φ 150本管撤去工事（依頼）							16,075	
							16,075	
	管工				1	16,075	16,075	
				式	1	16,075	16,075	
φ 300本管撤去工事（依頼）							0	
							6,544	
	管工				0	0	0	
				式	1	6,544	6,544	
仮設工							1,181,700	
							1,230,350	
	交通管理工				1	1,181,700	1,181,700	
				式	1	1,230,350	1,230,350	
直接工事費計							(15,185,952)	
							25,107,502	
							(15,979,427)	
							26,170,072	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(15,185,952)	
				式	1		25,107,502	
共通仮設費					1		(15,979,427)	
				式	1		26,170,072	
					1		2,800,993	
				式	1		2,890,633	
	共通仮設費率計算額				1		2,478,000	
				式	1		2,550,000	
	共通仮設費 積上額計				1		322,993	
				式	1		340,633	
		運搬費			1		10,440	
				式	1		28,080	
			仮設材運搬費		1		10,440	
				式	1		28,080	
		準備費			1		312,553	
				式	1		312,553	
			試験掘工		1		312,553	
				式	1		312,553	
純工事費					1		27,908,495	
				式	1		29,060,705	
	現場管理費				1		7,770,000	
				式	1		8,027,000	

