

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和 2 年度	設 計 書 番 号	20TS0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市新町2丁目地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	メセナひらかた会館駐車場改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>敷地造成工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>43,901,000 円 39,910,000 円 3,991,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		5,064,883	費目行	
敷地造成工			式	1		709,548	工種行	
	掘削工		式	1		45,413	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	155.9				
	盛土工		式	1		2,940	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	10.6				
	路盤嵩上げ工		式	1		141,959	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) RC-40 110mm 1層施工	m2	414.6				
	残土処理工		式	1		519,236	種別行	
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	135.5				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	135.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工			式	1		2,008,004	工種行	
	作業土工		式	1		398,645	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	104.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	67.0				
	場所打擁壁工		式	1		1,450,179	種別行	
		擁壁A-1 H800	m	5.2				
		擁壁A-2 H900	m	7.3				
		擁壁A-3 H1100	m	10.0				
		擁壁A-4 H1200	m	9.7				
		擁壁B H1200	m	7.5				
	プレキャストL型擁壁工		式	1		159,180	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		擁壁C H1400	m	6.0				
		構造物撤去工	式	1		2,347,331	工種行	
		作業土工	式	1		2,202	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	0.7				
		舗装版取壊し工	式	1		256,843	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,648.2				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.6				
		構造物取壊し工	式	1		1,152,955	種別行	
		L型擁壁-1 H700	m	68.6				
		L型擁壁-2 H1520	m	26.3				
		L型擁壁-3 H2200	m	6.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ブロック塀撤去 H1400	m	3.0				
		U型側溝-1 現場打 U-200	m	10.4				
		U型側溝-2 U-240 再利用撤去	m	6.0				
		U型側溝-3 雨水貯留 U-600	m	15.1				
		集水桝-1撤去 450*450	箇所	2.0				
		集水桝-2撤去 600*600	箇所	1.0				
		ヒューム管撤去 HP φ 150	m	5.0				
		塩ビ管撤去 VU φ 40	m	3.8				
		給水管撤去 HIVP φ 20	m	42.7				
		蓋改修-1 集水桝A15	箇所	1.0				
		蓋改修-1 集水桝A16, A16-1	箇所	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		蓋改修-2 集水桝A11	箇所	1.0				
		蓋改修-3 集水桝B16	箇所	1.0				
		駒止めブロック撤去	箇所	140.0				
		フェンス-1撤去 H1000	m	107.7				
		フェンス-2撤去 H1800	m	47.1				
		門扉撤去-1 H1000 W600	箇所	3.0				
		門扉撤去-2 H1500 W5210	箇所	1.0				
		手すり撤去 H750 再利用	m	5.5				
		照明撤去	基	8.0				
		電線管撤去	m	162.9				
		電線撤去	m	162.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		管理棟BOX撤去処分	式	1.0				
		遮断機撤去	式	1.0				
		散水栓撤去	箇所	1.0				
		歩行者通路改修工	式	1.0				
		運搬処理工	式	1		872,251	種別行	
		アスファルト殻運搬処分	m3	82.4				
		コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	9.6				
		コンクリート殻運搬処分 有筋	m3	29.0				
		現場発生品運搬処分	式	1.0				
		水銀廃棄物運搬処分	式	1.0				
		伐採工	式	1		63,080	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		中木伐採 幹周:20cm未満	本	19.0				
		低木伐採 幹周:20cm未満	本	27.0				
		伐採木運搬処分	式	1.0				
植栽			式	1		294,276	費目行	
	植栽工		式	1		294,276	工種行	
		作業土工	式	1		22,732	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	4.3				
		地被類植栽工	式	1		271,544	種別行	
		タマリユ 64鉢/m2	m2	25.3				
施設整備			式	1		16,266,072	費目行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
給水設備工				式	1		181,770	工種行	
	作業土工			式	1		68,503	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	13.9				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土		m3	13.8				
	散水施設工			式	1		43,100	種別行	
		散水栓設置 400*310		箇所	2.0				
	給水管路工			式	1		70,167	種別行	
		給水管布設 HVP φ20		m	54.1				
	雨水排水設備工			式	1		3,409,182	工種行	
	作業土工			式	1		169,145	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	42.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	29.5				
		側溝工	式	1		2,602,864	種別行	
		U型側溝-1 U-240	m	9.8				
		U型側溝-1 U-240 再利用	m	6.0				
		U型側溝-2 U-240 底打ちモルタル	m	1.8				
		横断側溝-1 CD側溝 横断用 250	m	1.0				
		横断側溝-2 CD側溝Ⅱ 横断用 250	m	20.0				
		側溝蓋改修A	式	1.0				
		側溝蓋改修B	式	1.0				
		側溝蓋設置 横断側溝 250	m	18.5				
		側溝蓋（縞鋼板部）塗装	m2	26.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		側溝改修 U-600 泥溜壁設置	箇所	1.0				
		管渠工	式	1		32,713	種別行	
		管渠工-1 VU φ 200	m	8.6				
		管渠工-2 HP φ 150	m	0.6				
		集水桝・マンホール工	式	1		604,460	種別行	
		集水桝工-1 現場打集水桝 450*450	箇所	3.0				
		集水桝工-2 現場打集水桝 600*600	箇所	1.0				
		集水桝工-3 現場打集水桝 600*600	箇所	1.0				
		蓋取替 450*450	箇所	2.0				
		蓋改修-1	箇所	3.0				
		蓋改修-2	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		蓋改修-3	箇所	1.0				
		蓋改修-4	箇所	1.0				
	電気設備工		式	1		2,788,534	工種行	
	作業土工		式	1		319,938	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	67.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	63.2				
	照明設備工		式	1		1,668,484	種別行	
		ハットホル H1-6	箇所	2.0				
		分電盤改造	式	1.0				
		照明灯	箇所	5.0				
		電力量計取付板 樹脂製 2個用	枚	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		自動点滅器取替 下部プラグイン式 3m未満 3A・100V金具(バンド取付)	個	1.0				
		ブルボックス設置工 新設 縦150*横150*奥行100mm WP SUS	個	1.0				
		ブルボックス設置工 新設 縦200*横200*奥行100mm WP SUS	個	1.0				
		ブルボックス設置工 新設 縦150*横150*奥行100mm	個	1.0				
		ブルボックス設置工 新設 縦250*横250*奥行150mm	個	1.0				
		ダイヤント貫通 φ38 t150	箇所	3.0				
		ダイヤント貫通 φ50 t150	箇所	3.0				
		電線管路工	式	1		800, 112	種別行	
		電線管-1 EP31 露出	m	19.8				
		電線管-2 PF22 露出	m	2.2				
		電線管-3 PF28 露出	m	0.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電線管-4 FEP30 地中	m	260.2				
		電線-1 EM-CE 8sq-2C ラック	m	6.8				
		電線-2 EM-CE 8sq-2C 管内	m	9.9				
		電線-3 EM-CE 8sq-2C FEP	m	62.1				
		電線-4 EM-CE 3.5sq-2C ラック	m	13.6				
		電線-5 EM-CE 3.5sq-2C 管内	m	19.8				
		電線-6 EM-CE 3.5sq-2C FEP	m	212.8				
		電線-7 EM-IE 3.5sq	m	95.5				
		電線-8 導入線	m	61.2				
		埋設テープ 幅150mm*長50m ホリエチレンクロス 2倍	m	180.0				
	園路広場	整備工	式	1		3,746,332	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		作業土工	式	1		61,538	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	14.4				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	11.3				
		アスファルト舗装工	式	1		2,755,280	種別行	
		アスファルト舗装A	m2	657.8				
		アスファルト舗装B	m2	399.7				
		アスファルト舗装C	m2	523.0				
		アスファルト舗装D	m2	93.6				
		園路縁石工	式	1		586,314	種別行	
		駒止めブロック 600*180	個	98.0				
		縁石A	m	3.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		縁石B	m	26.2				
		縁石C	m	16.5				
		区画線工	式	1		335,637	種別行	
		区画線工-1 実線 セブテラ W=150	m	440.0				
		区画線工-2 実線 セブテラ W=150	箇所	1.0				
		区画線工-3 実線 セブテラ W=150	箇所	1.0				
		区画線工-4 実線 矢印	箇所	9.0				
		区画線工-5 実線 矢印	箇所	2.0				
		区画線工-6 実線 W=450	箇所	8.0				
		区画線工-7 実線 W=450	箇所	2.0				
		区画線工-8 文字 W=150	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線工-9 文字 W=150	箇所	1.0				
		区画線工-10 文字 W=150	箇所	1.0				
		区画線工-11 文字 W=150	箇所	1.0				
		視覚障害者誘導用ブロック工	式	1		7,563	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	1.0				
		管理施設整備工	式	1		5,093,754	工種行	
		作業土工	式	1		243,516	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	52.3				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	47.4				
		柵工	式	1		4,353,338	種別行	
		転落防止柵 H1100	m	12.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		ガードレール柵 H1800	m	14.1				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	32.0				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	32.0				
		メッシュフェンス-1 H1000	m	23.9				
		メッシュフェンス-2 H1000	m	7.5				
		メッシュフェンス-3 H1200	m	38.4				
		メッシュフェンス-4 H1000	m	55.9				
		門扉 H1000	箇所	2.0				
		目隠しフェンス H1800	m	45.1				
		手すり-1 H850	m	34.0				
		手すり-2 H750	m	3.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ゲート設置 H=1250 W=6005	箇所	1.0				
		車止め工	式	1		427,830	種別行	
		車止め工-1 □110 H=700 W=600 固定式	基	2.0				
		車止め工-2 φ115 H=900 脱着式 錠付	基	3.0				
		車止め工-3 H=800 ラバーポール	基	10.0				
		管理施設修繕工	式	1		69,070	種別行	
		歩行者通路改修	式	1.0				
	仮設工		式	1		1,046,500	工種行	
		交通管理工	式	1		1,046,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	91				
	直接工事費		式	1		21,625,231		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
(処分費等)				式	1		889,629		
共通仮設費				式	1		2,653,100		
共通仮設費				式	1		192,100		
技術管理費				式	1		192,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,461,000		
純工事費				式	1		24,278,331		
現場管理費				式	1		9,508,000		
工事原価				式	1		33,786,331		
一般管理費等				式	1		6,123,669		
工事価格				式	1		39,910,000		
消費税相当額				式	1		3,991,000		

