

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和 2 年度	設計書番号	20TS0008-1C0					
施工場所	枚方市新町2丁目地内						
路線・河川名							
工事名	メセナひらかた会館駐車場改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	敷地造成工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式	敷地造成工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 植栽工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	43,901,000 円	46,600,400 円
工 事 価 格	39,910,000 円	42,364,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,991,000 円	4,236,400 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 38,985,100 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 35,441,000 円 消費税等相当額 3,544,100 円	変更契約金額 (税込み) 41,382,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 37,620,000 円 消費税等相当額 3,762,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		5,064,883	費目行	
				1		5,524,930		
敷地造成工			式	1		709,548	工種行	
				1		714,856		
掘削工			式	1		45,413	種別行	
				1		45,756		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	155.9				
				155.9				
盛土工			式	1		2,940	種別行	
				1		2,970		
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	10.6				
				10.6				
路盤嵩上げ工			式	1		141,959	種別行	
				1		142,829		
		上層路盤(車道・路肩部) RC-40 110mm 1層施工	m2	414.6				
				414.6				
残土処理工			式	1		519,236	種別行	
				1		523,301		
		土砂等運搬 小規模 ハック初山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	135.5				
				135.5				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	135.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工			式	1		2,008,004	工種行	
				1		1,948,582		
作業土工			式	1		398,645	種別行	
				1		401,316		
		床掘り 土砂 小規模	m3	104.1				
				104.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	67.0				
				67.0				
場所打擁壁工			式	1		1,450,179	種別行	
				1		1,387,666		
		擁壁A-1 H800	m	5.2				
				5.2				
		擁壁A-2 H900	m	7.3				
				7.3				
		擁壁A-3 H1100	m	10.0				
				10.0				
		擁壁A-4 H1200	m	9.7				
				9.7				
		擁壁B H1200	m	7.5				
				7.5				
プレキャストL型擁壁工			式	1		159,180	種別行	
				1		159,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		擁壁C H1400	m	6.0				
				6.0				
	構造物撤去工		式	1		2,347,331	工種行	
				1		2,861,492		
	作業土工		式	1		2,202	種別行	
				1		2,213		
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	0.7				
				0.7				
	舗装版取壊し工		式	1		256,843	種別行	
				1		258,988		
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,648.2				
				1,648.2				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.6				
				2.6				
	構造物取壊し工		式	1		1,152,955	種別行	
				1		1,241,112		
		L型擁壁-1 H700	m	68.6				
		L型擁壁-2 H1520	m	26.3				
		L型擁壁-3 H2200	m	6.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ブロック塀撤去 H1400	m	3.0				
		U型側溝-1 現場打 U-200	m	10.4				
		U型側溝-2 U-240 再利用撤去	m	6.0				
		U型側溝-3 雨水貯留 U-600	m	15.1				
		集水桝-1撤去 450*450	箇所	2.0				
		集水桝-2撤去 600*600	箇所	1.0				
		ヒューム管撤去 HP φ 150	m	5.0				
		塩ビ管撤去 VU φ 40	m	3.8				
		給水管撤去 H1VP φ 20	m	42.7				
		蓋改修-1 集水桝A15	箇所	1.0				
		蓋改修-1 集水桝A16, A16-1	箇所	2.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		蓋改修-2 集水桝A11	箇所	1.0				
		蓋改修-3 集水桝B16	箇所	1.0				
		駒止めブロック撤去	箇所	140.0				
		フェンス-1撤去 H1000	m	107.7				
				107.7				
		フェンス-2撤去 H1800	m	47.1				
				47.1				
		門扉撤去-1 H1000 W600	箇所	3.0				
		門扉撤去-2 H1500 W5210	箇所	1.0				
				1.0				
		手すり撤去 H750 再利用	m	5.5				
				7.9				
		照明撤去	基	8.0				
		電線管撤去	m	162.9				
		電線撤去	m	162.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管理棟BOX撤去処分	式	1.0				
		遮断機撤去	式	1.0				
		散水栓撤去	箇所	1.0				
		歩行者通路改修工	式	1.0				
		ハトホール撤去	箇所	1.0				
		埋設コンクリート版	m2	54.0				
		コンクリート切断	m	10.5				
		埋設基礎撤去	m	20.9				
		運搬処理工	式	1		872,251	種別行	
				1		924,616		
		アスファルト殻運搬処分	m3	82.4				
		コンクリート殻運搬処分 無筋	m3	9.6				
				17.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート殻運搬処分 有筋	m3	29.0				
				29.0				
		現場発生品運搬処分	式	1.0				
				1.0				
		水銀廃棄物運搬処分	式	1.0				
	伐採工		式	1		63,080	種別行	
				1		434,563		
		高木伐採	式					
				1				
		中木伐採 幹周:20cm未満	本	19.0				
				2.0				
		低木伐採 幹周:20cm未満	本	27.0				
				27.0				
		伐採木運搬処分	式	1.0				
				1.0				
植栽			式	1		294,276	費目行	
				1		316,269		
	植栽工		式	1		294,276	工種行	
				1		316,269		
		作業土工	式	1		22,732	種別行	
				1		22,878		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.1				
				5.1				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	4.3				
				4.3				
		地被類植栽工	式	1		271,544	種別行	
				1		260,811		
		タリユウ 64鉢/m2	m2	25.3				
				24.3				
		高木植栽工	式				種別行	
				1		32,580		
		高木植栽工 幹周15≦C<25cm 人力 植栽割増あり 改良材なし 支柱設置する 常緑広葉樹(高木)シマトリコ 高3.0m周0.15m枝張1.0m(国交省)	本					
				1.0				
施設整備			式	1		16,266,072	費目行	
				1		17,218,705		
	給水設備工		式	1		181,770	工種行	
				1		371,493		
		作業土工	式	1		68,503	種別行	
				1		68,933		
		床掘り 土砂 小規模	m3	13.9				
				13.9				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	13.8				
				13.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	散水	施設工	式	1		43,100	種別行	
				1		43,360		
		散水栓設置 400*310	箇所	2.0				
				2.0				
	給水	管路工	式	1		70,167	種別行	
				1		259,200		
		給水管布設 HIVP φ20	m	54.1				
				54.1				
		空気弁改修	式	1				
				1				
雨水	排水	設備工	式	1		3,409,182	工種行	
				1		3,417,103		
	作業	土工	式	1		169,145	種別行	
				1		170,265		
		床掘り 土砂 小規模	m3	42.3				
				42.3				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	29.5				
				29.5				
	側溝	工	式	1		2,602,864	種別行	
				1		2,604,071		
		U型側溝-1 U-240	m	9.8				
				9.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		U型側溝-1 U-240 再利用	m	6.0				
				6.0				
		U型側溝-2 U-240 底打ちモルタル	m	1.8				
		横断側溝-1 CD側溝 横断用 250	m	1.0				
				1.0				
		横断側溝-2 CD側溝Ⅱ 横断用 250	m	20.0				
				20.0				
		側溝蓋改修A	式	1.0				
				1.0				
		側溝蓋改修B	式	1.0				
				1.0				
		側溝蓋設置 横断側溝 250	m	18.5				
		側溝蓋（縞鋼板部）塗装	m ²	26.5				
		側溝改修 U-600 泥溜壁設置	箇所	1.0				
				0				
	管渠工		式	1		32,713	種別行	
				1		32,807		
		管渠工-1 VU φ 200	m	8.6				
				8.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管渠工-2 HP φ150	m	0.6				
				0.6				
	集水桝・マンホール工		式	1		604,460	種別行	
				1		609,960		
		集水桝工-1 現場打集水桝 450*450	箇所	3.0				
				3.0				
		集水桝工-2 現場打集水桝 600*600	箇所	1.0				
				1.0				
		集水桝工-3 現場打集水桝 600*600	箇所	1.0				
				1.0				
		蓋取替 450*450	箇所	2.0				
		蓋改修-1	箇所	3.0				
				3.0				
		蓋改修-2	箇所	1.0				
				1.0				
		蓋改修-3	箇所	1.0				
				1.0				
		蓋改修-4	箇所	1.0				
				1.0				
電気設備工			式	1		2,788,534	工種行	
				1		2,837,838		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	作業土工		式	1		319,938	種別行	
				1		321,960		
	床掘り 土砂 小規模		m3	67.1				
				67.1				
	埋戻し 小規模 土砂 流用土		m3	63.2				
				63.2				
	照明設備工		式	1		1,668,484	種別行	
				1		1,670,784		
	ハットホル H1-6		箇所	2.0				
				2.0				
	分電盤改造		式	1.0				
	照明灯		箇所	5.0				
				5.0				
	電力量計取付板 樹脂製 2個用		枚	1.0				
	自動点滅器取替 下部プラグイン式 3m未満 3A・100V金具(ハット取付)		個	1.0				
	プルボックス設置工 新設 縦150*横150*奥行100mm WP SUS		個	1.0				
	プルボックス設置工 新設 縦200*横200*奥行100mm WP SUS		個	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ブロック設置工 新設 縦150*横150*奥行100mm	個	1.0				
		ブロック設置工 新設 縦250*横250*奥行150mm	個	1.0				
		ダイヤモンド貫通 φ38 t150	箇所	3.0				
		ダイヤモンド貫通 φ50 t150	箇所	3.0				
	電線	管路工	式	1		800,112	種別行	
				1		845,094		
		電線管-1 EP31 露出	m	19.8				
		電線管-2 PF22 露出	m	2.2				
		電線管-3 PF28 露出	m	0.9				
		電線管-4 FEP30 地中	m	260.2				
		電線-1 EM-CE 8sq-2C ラック	m	6.8				
		電線-2 EM-CE 8sq-2C 管内	m	9.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		電線-3 EM-CE 8sq-2C FEP	m	62.1				
		電線-4 EM-CE 3.5sq-2C ラック	m	13.6				
		電線-5 EM-CE 3.5sq-2C 管内	m	19.8				
		電線-6 EM-CE 3.5sq-2C FEP	m	212.8				
		電線-7 EM-IE 3.5sq	m	95.5				
		電線-8 導入線	m	61.2				
		埋設テープ 幅150mm*長50m ホリエチレンクロス 2倍	m	180.0				
		接地並列 EM-IE 3.5sq	m	147.0				
	園路	広場整備工	式	1		3,746,332	工種行	
				1		4,173,045		
		作業土工	式	1		61,538	種別行	
				1		61,938		
		床掘り 土砂 小規模	m3	14.4				
				14.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	11.3				
				11.3				
	アスファルト舗装工		式	1		2,755,280	種別行	
				1		3,180,654		
	アスファルト舗装A		m2	657.8				
				657.8				
	アスファルト舗装B		m2	399.7				
				399.7				
	アスファルト舗装C		m2	523.0				
				523.0				
	アスファルト舗装D		m2	93.6				
				93.6				
	園路縁石工		式	1		586,314	種別行	
				1		588,778		
	駒止めブロック 600*180		個	98.0				
				98.0				
	縁石A		m	3.8				
				3.8				
	縁石B		m	26.2				
				26.2				
	縁石C		m	16.5				
				16.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工	式	1		335,637	種別行	
				1		321,196		
		区画線工-1 実線 セブテラ W=150	m	440.0				
				385.3				
		区画線工-2 実線 セブテラ W=150	箇所	1.0				
		区画線工-3 実線 セブテラ W=150	箇所	1.0				
		区画線工-4 実線 矢印	箇所	9.0				
		区画線工-5 実線 矢印	箇所	2.0				
		区画線工-6 実線 W=450	箇所	8.0				
		区画線工-7 実線 W=450	箇所	2.0				
		区画線工-8 文字 W=150	箇所	1.0				
		区画線工-9 文字 W=150	箇所	1.0				
		区画線工-10 文字 W=150	箇所	1.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工-11 文字 W=150	箇所	1.0				
		視覚障害者誘導用ブロック工	式	1		7,563	種別行	
				1		7,613		
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	1.0				
				1.0				
		モルタル補修工	式				種別行	
				1		12,866		
		モルタル補修-1	m2					
				8.4				
		モルタル補修-2	m2					
				0.5				
		管理施設整備工	式	1		5,093,754	工種行	
				1		5,354,526		
		作業土工	式	1		243,516	種別行	
				1		245,064		
		床掘り 土砂 小規模	m3	52.3				
				52.3				
		埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3	47.4				
				47.4				
		柵工	式	1		4,353,338	種別行	
				1		4,543,742		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		転落防止柵 H1100	m	12.9				
				12.0				
		ガードレール柵 H1800	m	14.1				
				14.4				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	孔	32.0				
				32.0				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 50mm以上200mm未満	孔	32.0				
				32.0				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下	孔	10.0				
		メッシュフェンス-1 H1000	m	23.9				
				23.9				
		メッシュフェンス-2 H1000	m	7.5				
				7.5				
		メッシュフェンス-3 H1200	m	38.4				
				38.4				
		メッシュフェンス-4 H1000	m	55.9				
				55.9				
		門扉 H1000	箇所	2.0				
				2.0				
		目隠しフェンス H1800	m	45.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		現場打基礎	箇所	10.0				
		手すり-1 H850	m	34.0				
		手すり-2 H750	m	3.6				
		ゲート設置 H=1250 W=6005	箇所	1.0				
		車止め工	式	1		427,830	種別行	
				1		428,320		
		車止め工-1 □110 H=700 W=600 固定式	基	2.0				
		車止め工-2 φ115 H=900 脱着式 錠付	基	3.0				
		車止め工-3 H=800 フェンダー	基	10.0				
		管理施設修繕工	式	1		69,070	種別行	
				1		137,400		
		歩行者通路改修	式	1.0				
				1.0				
	仮設工		式	1		1,046,500	工種行	
				1		1,064,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式	1			1,046,500	種別行	
				1			1,064,700		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	91					
				91					
直接工事費			式	1			21,625,231		
				1			23,059,904		
(処分費等)			式	1			889,629		
				1			921,589		
共通仮設費			式	1			2,653,100		
				1			2,802,100		
共通仮設費			式	1			192,100		
		技術管理費	式	1			192,100		
共通仮設費(率計上)			式	1			2,461,000		
				1			2,610,000		
純工事費			式	1			24,278,331		
				1			25,862,004		
現場管理費			式	1			9,508,000		
				1			10,045,000		
工事原価			式	1			33,786,331		
				1			35,907,004		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		6,123,669		
					1		6,456,996		
工事	価格			式	1		39,910,000		
					1		42,364,000		
	消費	税	相当額	式	1		3,991,000		
					1		4,236,400		
設計	価格			式	1		43,901,000		
					1		46,600,400		