

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和3年度	設計書番号	21KK0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里園東之町20-26 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	第二中学校テニスコート改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">テニスコート改修工 (テニスコートA) A=1692.8m²</p> <p style="text-align: center;">テニスコート改修工 (テニスコートB) A=1380.1m²</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">15,271,300 円</p> <p style="text-align: right;">13,883,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,388,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		6,953,580		
	テニスコート改修工 (テニスコートA)	A=1692.8m2	式	1		3,651,309		
	土工		式	1		2,644,080		
	床掘り 土砂 小規模		m3	84.6				
	基面整正		m2	1,692.8				
	表層攪拌 敷均し グリーンシート 補充		m2	1,692.8				
	表層仕上げ		m2	1,692.8				
	施設撤去復旧工		式	1		978,800		
	支柱等撤去処分		面	2				
	支柱等復旧工		面	2				
	付帯工		式	1		28,429		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		側溝清掃 PU240	m	27.90				
		除草	m2	27.9				
		テニスコート改修工 (テニスコートB) A=1380.1m2	式	1		3,083,723		
		土工	式	1		2,087,032		
		床掘り 土砂 小規模	m3	69.0				
		発生土処分 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	41.4				
		基面整正	m2	1,380.1				
		表層攪拌 敷均し 山東産真砂土	m2	1,380.1				
		表層仕上げ	m2	1,380.1				
		施設撤去復旧工	式	1		893,800		
		支柱等復旧工	面	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		付帯工	式	1		102,891		
		側溝清掃 PU240	m	148.60				
		除草	m ²	230.2				
		仮設工	式	1		218,548		
		仮設進入路工	式	1		7,948		
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm	枚	4				
		鋼板賃料 22*1219*2438	枚	4				
		交通誘導警備員配置工	式	1		210,600		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
		直接工事費	式	1		6,953,580		
		(処分費等)	式	1		126,893		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設	費		式	1		911,985		
	共通	仮設	費	式	1		23,985		
		運搬	費	式	1		23,985		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		888,000		
純	工事	費		式	1		7,865,565		
	現場	管理	費	式	1		3,629,000		
工事	原	価		式	1		11,494,565		
	一般	管理	費等	式	1		2,388,435		
工事	価	格		式	1		13,883,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,388,300		
設計	価	格		式	1		15,271,300		