

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-2 建設改良費 (配水支管)</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 宮之阪4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 宮之阪第11号線 他</p> <p>工事名 : 宮之阪4丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p> <p style="margin-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	59,400,000 円	
消費税相当額	5,940,000 円	
工事費	65,340,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 3 4 . 4
	D I P φ 1 0 0	m	1 3 9 . 1
	D I P φ 7 5	m	2 . 1
設置工	P E φ 7 5	m	2 3 . 9
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 3 3
	D I P φ 1 0 0	m	1 4 0
	D I P φ 7 5	m	1
	H I V P φ 7 5	m	1 8
	H I V P φ 4 0	m	1 1
給水管接合替工		箇所	4 6
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事 (配水支管)							(4,033,140) 7,273,538	
	材料費			式	1	(4,033,140) 4,798,775	(4,033,140) 4,798,775	
	土工			式	1	1,668,157	1,668,157	
	管工			式	1	806,606	806,606	
φ 100本管工事 (配水支管)							(1,753,220) 4,093,562	
	材料費			式	1	(1,753,220) 2,011,300	(1,753,220) 2,011,300	
	土工			式	1	1,556,460	1,556,460	
	管工			式	1	525,802	525,802	
φ 75本管工事 (配水支管)							(320,940) 866,520	
	材料費			式	1	(320,940) 449,980	(320,940) 449,980	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	340,199	340,199	
	管工			式	1	76,341	76,341	
φ150消火栓設置工事 (配水支管)							(280,446) 438,933	
	材料費			式	1	(280,446) 422,576	(280,446) 422,576	
	管工			式	1	16,357	16,357	
φ100消火栓設置工事 (配水支管)							(160,306) 319,199	
	材料費			式	1	(160,306) 302,436	(160,306) 302,436	
	管工			式	1	16,763	16,763	
給水管接合替工事 (配水支管)							(2,128,078) 4,720,808	
	材料費			式	1	(7,580) 7,580	(7,580) 7,580	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,210,293	1,210,293	
	管工			式	1	(2,120,498) 3,502,935	(2,120,498) 3,502,935	
仮設給水替工事 (配水支管)							(2,374,808) 6,155,855	
	材料費			式	1	(634,804) 694,024	(634,804) 694,024	
	土工			式	1	1,949,936	1,949,936	
	管工			式	1	(1,740,004) 3,511,895	(1,740,004) 3,511,895	
φ150本管撤去工事 (配水支管)							(13,418) 238,179	
	材料費			式	1	(13,418) 13,418	(13,418) 13,418	
	土工			式	1	141,053	141,053	
	管工			式	1	149,488	149,488	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品			式	1	-65,780	-65,780	
φ100本管撤去工事（配水支管）							104,843	
	管工			式	1	104,843	104,843	
φ75本管撤去工事（配水支管）							9,705	
	管工			式	1	9,705	9,705	
φ40本管撤去工事（配水支管）							83,518	
	土工			式	1	80,505	80,505	
	管工			式	1	3,013	3,013	
舗装本復旧工事（配水支管）							8,699,910	
	土工			式	1	8,699,910	8,699,910	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,064,356) 35,344,570	
共通仮設費				式	1		3,724,426	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,624,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		100,426	
		運搬費		式	1		14,746	
			運搬費	式	1		14,746	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		39,068,996	
		現場管理費		式	1		11,744,000	

