

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 3年度</p> <p>支出費目 : 建-3 建設改良費(配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 家具町南線他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目口径100mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第13(3)表18項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	58,070,000 円	
消費税相当額	5,807,000 円	
工事費	63,877,000 円	

工 事 概 要

建設改良費 (配水支管)

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 2 6 . 4
	D I P φ 7 5	m	2 5 . 9
	P E φ 5 0	m	2 7 . 7
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	8
	仕切弁 φ 7 5	箇所	8
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 2 3
	D I P φ 7 5	m	6
	C I P φ 7 5	m	9
	H I V P φ 5 0	m	4 1
給水管接合替工		箇所	7 5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（配水支管）							(3,813,498) 8,127,019	
	材料費			式	1	(3,813,498) 4,329,658	(3,813,498) 4,329,658	
	土工			式	1	2,780,394	2,780,394	
	管工			式	1	1,016,967	1,016,967	
φ75管工事（配水支管）							(1,311,700) 2,386,291	
	材料費			式	1	(1,311,700) 1,827,860	(1,311,700) 1,827,860	
	土工			式	1	322,375	322,375	
	管工			式	1	236,056	236,056	
φ50本管工事（配水支管）							(131,307) 643,742	
	材料費			式	1	(131,307) 195,827	(131,307) 195,827	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	393,090	393,090	
	管工			式	1	54,825	54,825	
φ100消火栓設置工事（配水支管）							(160,306) 319,199	
	材料費			式	1	(160,306) 302,436	(160,306) 302,436	
	管工			式	1	16,763	16,763	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,838,945) 6,443,111	
	土工			式	1	1,347,606	1,347,606	
	管工			式	1	(2,838,945) 5,095,505	(2,838,945) 5,095,505	
仮設給水替工事（配水支管）							(2,844,266) 8,278,462	
	材料費			式	1	(957,088) 1,075,528	(957,088) 1,075,528	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	2,700,075	2,700,075	
	管工			式	1	(1,887,178) 4,502,859	(1,887,178) 4,502,859	
φ100本管撤去工事 (配水支管)							155,335	
	管工			式	1	201,615	201,615	
	現場発生品			式	1	-46,280	-46,280	
φ75本管撤去工事 (配水支管)							11,078	
	管工			式	1	11,078	11,078	
φ50本管撤去工事 (配水支管)							18,196	
	管工			式	1	18,196	18,196	
舗装本復旧工事 (配水支管)							5,669,078	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,100,022) 34,461,711	
共通仮設費				式	1		3,657,512	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,559,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		98,512	
		運搬費		式	1		12,832	
			運搬費	式	1		12,832	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		38,119,223	
		現場管理費		式	1		11,510,000	

