

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 3年度 支出費目 : 建-1 建設改良費 (配水支管) : : : : 工事場所 : 枚方市 招提大谷2丁目 地内 路線河川名 : 市道 招提大谷第43号線 他 工事名 : 招提大谷2丁目口径75mm配水管改良工事 : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表18項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 2年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 3年 3月度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	33,900,000 円	
消費税相当額	3,390,000 円	
工事費	37,290,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	PE φ 75	m	214.2
設置工	仕切弁 φ 75	箇所	7
撤去工	CIP φ 75	m	17
	EDIP φ 75	m	2
	HIVP φ 75	m	200
給水管接合替工		箇所	59
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（配水支管）							(1,372,990) 5,115,904	
	材料費			式	1	(1,372,990) 1,824,630	(1,372,990) 1,824,630	
	土工			式	1	2,844,025	2,844,025	
	管工			式	1	447,249	447,249	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,405,617) 5,374,897	
	土工			式	1	1,181,970	1,181,970	
	管工			式	1	(2,405,617) 4,192,927	(2,405,617) 4,192,927	
仮設給水替工事（配水支管）							(742,451) 3,729,571	
	材料費			式	1	(1,140) 1,140	(1,140) 1,140	
	土工			式	1	1,497,063	1,497,063	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,521,058) 19,085,615	
共通仮設費				式	1		2,415,074	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,323,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		92,074	
		運搬費		式	1		6,394	
			運搬費	式	1		6,394	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験	式	1		85,680	
純工事費				式	1		21,500,689	
		現場管理費		式	1		7,176,000	

