

枚方市

部長	次長	課長	副課長	課長代理	書記	庶務	総務
<h1>変更設計書</h1>							
令和4年度	設計書番号	21DEKS01-2C0					
施工場所	枚方市杉北町1丁目及び杉責谷1丁目地内						
路線・河川名	都市計画道路長尾杉線						
工事名	長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その2）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=738m 道路改良工事 道路土工一式 法面工一式 擁壁工一式 排水構造物工一式 縁石工一式 防護柵工一式 舗装工一式 道路付属施設工一式 付帯工一式 護岸工一式 ガバ工一式 農水付属施設工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式	施工延長 L=738m 道路改良工事 道路土工一式 法面工一式 擁壁工一式 排水構造物工一式 縁石工一式 防護柵工一式 舗装工一式 道路付属施設工一式 付帯工一式 護岸工一式 ガバ工一式 農水付属施設工一式 構造物撤去工一式 仮設工一式
設 計 金 額	619,215,300 円	701,119,100 円
工 事 価 格	562,923,000 円	637,381,000 円
消 費 税 等 相 当 額	56,292,300 円	63,738,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 466,859,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 424,418,000 円 消費税等相当額 42,441,800 円	変更契約金額 (税込み) 528,610,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 480,555,000 円 消費税等相当額 48,055,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		344,971,991	費目行	
				1		391,459,536		
道路土工			式	1		41,133,790	工種行	
				1		45,513,891		
		掘削工	式	1		4,450,600	種別行	
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,300				
		掘削 軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満 破砕片除去無し 集積押土無し	m3	2,500				
		盛土工	式	1		11,826,460	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	370				
		路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	230				
		路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	1,300				
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	8,500				
		路床盛土 2.5m未満	m3	1,400				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	作業土工		式	1		14,158,252	種別行	
				1		14,402,834		
	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し		m3	8,000				
	床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し		m3	130				
	掘削 硬岩 オブカット 障害無し 火薬不可 破砕片除去無し 集積押土無し		m3	0				
	埋戻し 最小埋戻幅4m以上		m3	130				
	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	170				
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3	4,800				
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3	790				
	土砂等運搬 標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好		m3	1,500				
	土材料		m3	490				
	残土処理工		式	1		10,541,420	種別行	
	残土運搬処分 表土		m3	470				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土運搬処分 耕土	m3	1,900				
		安定処理工	式	1		157,058	種別行	
				1		475,838		
		安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 3.6t/100m2	m2	66				
		安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 2.5t/100m2	m2	23				
				230				
		土砂場内運搬	式				種別行	
				1		2,729,168		
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好</small>	m3					
				3,600				
		整地 敷均し(ルース) 標準	m3					
				3,000				
		積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満	m3					
				940				
		土砂仮置場整備工	式				種別行	
				1		1,087,571		
		大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋					
				260				
		除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止無し	m2					
				1,152				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
法面工			式	1		3,181,550	工種行	
				1		3,504,110		
法面整形工			式	1		479,370	種別行	
		法面整形 切土部 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	350				
		法面整形 切土部 現場制約無 軟岩 I	m2	150				
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150				
植生工			式	1		642,680	種別行	
				1		965,240		
		人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 500m2以上1000m2未満 制約無	m2	470				
		人力施工による植生工 植生マット工 500m2以上1000m2未満 制約無	m2	150				
				310				
コンクリート張工			式	1		2,059,500	種別行	
		コンクリート張 t=100	m2	250				
擁壁工			式	1		119,396,793	工種行	
				1		121,934,173		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		場所打擁壁工	式	1		16,705,221	種別行	
		小型擁壁(A) 18-8-40(高炉) 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石無 均しCo有 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.6				
		小型擁壁(A) 18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石無 均しCo有 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9.7				
		小型擁壁(A) 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しCo有 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	24				
		重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	144				
		重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 均しCo有 一般養生 延長無し	m3	149				
		プレキャスト擁壁工	式	1		84,247,008	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	m	316				
		プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	m	510				
		プレキャスト擁壁設置 3.5mを超え5.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート有	m	135				
		コンクリート擁壁 (材料)	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	ブロック積工		式	1		18,444,564	種別行	
				1		20,981,944		
	コンクリートブロック積工 JIS粗面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 34.5m3 18-8-40W/C≦60		m2	618				
				692				
	裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュランRC-40		m3	119				
				133				
	天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生		m3	5.2				
				6.2				
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し		m3	2.0				
				2.4				
	コンクリート基礎工 タイプ-A H360		m	3.4				
				13				
	コンクリート基礎工 タイプ-B H380		m	10				
				27				
	コンクリート基礎工 タイプ-C H440		m	48				
	コンクリート基礎工 タイプ-D H400		m	20				
	コンクリート基礎工 タイプ-E H460		m	33				
	コンクリート基礎工 タイプ-F H520		m	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立	m2	21				
	排水	構造物工	式	1		40,501,247	工種行	
		街渠工	式	1		254,857	種別行	
		街渠A-1型	m	16				
		街渠B-1型	m	49				
		側溝工	式	1		25,368,496	種別行	
		函渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り	m	683				
		暗渠型側溝 横断暗渠300A	m	13				
		縁石側溝A型 据付 砕石有り	m	76				
		縁石側溝B型 据付 砕石有り	m	10				
		縁石側溝BR型 据付 砕石有り	m	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		縁石側溝BL型 据付 砕石有り	m	1				
		縁石側溝枳	箇所	5				
		PU型側溝A型 PU1-240×240	m	3				
		PU型側溝B型 PU1-450×450	m	9				
		PU型側溝C型 PU2-300×300	m	134				
		PU型側溝D型 PU2-300×500	m	32				
		PU型側溝E型 PU1-300×300	m	10				
		PU型側溝G型 PU3-300×300	m	36				
		U型側溝A-2型 U-300×300	m	91				
		U型側溝B-1型 U-300×400	m	92				
		U型側溝B-2型 U-300×400	m	286				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		U型側溝C型 U-300×400～570	m	11				
		U型側溝D型 U-300×600	m	1.2				
		1号自由勾配側溝 300*500	m	10				
		1号自由勾配側溝 300*600	m	9				
		1号自由勾配側溝 300*700	m	11				
		2号自由勾配側溝 300*600	m	7				
		2号自由勾配側溝 300*700	m	5				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 鉄筋コンクリートU型1種JISA5372・240・33*4.5*60 制約無 小段面無	枚	29				
	管渠工		式	1		5,321,853	種別行	
		管渠 塩ビ管 φ300	m	171				
		管渠 台付管 φ300	m	124				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		管渠 台付管 φ 600	m	93				
		縦排水管 塩ビ管 φ 300	式	1				
		集水枡工	式	1		8,549,325	種別行	
		街渠枡A型	箇所	34				
		街渠枡B-1型 520×500×1000	箇所	1				
		街渠枡C型 600×800×1000	箇所	1				
		街渠枡D型 450×500×700	箇所	1				
		集水枡A型 500×500×500	箇所	3				
		集水枡A型 500×500×600	箇所	31				
		集水枡A型 500×500×700	箇所	3				
		集水枡A型 500×500×800	箇所	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝A型 500×500×1000	箇所	4				
		集水桝A型 500×500×1200	箇所	1				
		集水桝C型 500×800×1000	箇所	6				
		集水桝E型 500×1000×1000	箇所	1				
		集水桝F型 800×800×1400	箇所	1				
		集水桝F型 800×800×1500	箇所	1				
		集水桝F型 800×800×1700	箇所	1				
		集水桝F型 800×800×1900	箇所	1				
		集水桝F型 800×800×2000	箇所	2				
		集水桝F型 800×800×2200	箇所	1				
		集水桝F型 800×800×2400	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝F型 800×800×2500	箇所	1				
		集水桝H型 600×600×1200	箇所	1				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	63				
		蓋・足掛金具 (材料)	式	1				
	法面排水工		式	1		1,000,128	種別行	
		小段排水(1) PU1-240×240	m	25				
		小段排水(2) PU1-240×240	m	38				
		小段集水桝	箇所	3				
		縦溝排水 PU-240×240	m	9				
		縦溝排水 PU1-300×300	箇所	1				
		法肩排水 PU-240×240	m	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		縦溝蓋	m	3				
		取水排水施設工	式	1		6,588	種別行	
		取水排水施設	箇所	12				
	縁石工		式	1		7,821,776	工種行	
	縁石工		式	1		7,271,616	種別行	
		縁石A-1型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	566				
		縁石A-2型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	601				
		縁石E型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	46				
		縁石F-1型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	25				
		縁石F-2型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	74				
		縁石P-A1型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		縁石P-B1型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワツキアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	10				
		縁石P-B2型 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	12				
	境界工		式	1		550,160	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	104				
	防護柵工		式	1		16,313,626	工種行	
	路側防護柵工		式	1		152,460	種別行	
		防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	14				
	防止柵工		式	1		16,161,166	種別行	
		転落防止柵(1) コンクリート建込	m	84				
		転落防止柵(2) コンクリートブロック	m	912				
		目かくし板 H2200	m	98				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		立入防止柵 ベースプレート式	m	10				
		門扉 W=1.0	基	3				
	舗装工		式	1		28,452,122	工種行	
		排水性舗装工 車道舗装	式	1		18,815,675	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	7,120				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	6,870				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	6,870				
		透水性舗装工 歩道舗装	式	1		7,810,272	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	2,880				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	2,880				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 開粒度アスファルト混合物(13)	m2	2,880				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	アスファルト舗装工 乗入舗装		式	1		688,875	種別行	
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工		m2	275				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	275				
	アスファルト舗装工 取付舗装		式	1		1,137,300	種別行	
	下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40		m2	510				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-25 100mm 1層施工		m2	510				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	510				
	道路付属施設工		式	1		1,919,575	工種行	
	道路付属物工		式	1		1,919,575	種別行	
	視線誘導標設置 φ100 基礎ブロック		本	93				
	視線誘導標設置 φ300 基礎ブロック		本	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		視線誘導標設置 φ300 カートレール	本	1				
		車線分離標設置 H800	本	41				
		道路鋸設置	個	20				
	付帯工		式	1		7,176,450	工種行	
				1		8,613,850		
	進入路工		式	1		6,801,274	種別行	
		進入路 (A-1)	箇所	1				
		進入路 (A-2)	箇所	1				
		進入路 (A-3)	箇所	1				
		進入路 (B-1)	箇所	1				
		進入路 (B-2)	箇所	1				
		進入路 (C)	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		進入路 (D)	箇所	1				
		進入路 (E-1)	箇所	1				
		進入路 (E-2)	箇所	1				
		進入路 (E-3)	箇所	1				
		進入路 (E-4)	箇所	1				
		進入路 (E-5)	箇所	1				
		進入路 (E-6)	箇所	1				
		進入路 (E-7)	箇所	1				
		進入路 (E-8)	箇所	1				
		進入路 (E-9)	箇所	1				
		進入路 (F)	m2	92				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		階段工	式	1		375,176	種別行	
		階段工 (A) H=1.0		1				
		階段工 (B) H=1.2	箇所	1				
		階段工 (C) PC擬木	段	8				
		階段工 (E) H=0.8	箇所	1				
		農地復旧工	式	1		1,437,400	種別行	
		農地復旧 (No.20)		1				
		農地復旧 (No.35~40+15)	箇所	1				
		農地復旧 (No.43~45+5)	箇所	1				
		農地復旧 (No.50)	箇所	1				
		護岸工	式	1		16,802,575	工種行	
				1		17,569,195		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		コンクリートブロック積工	式	1		16,110,084	種別行	
		コンクリートブロック積工 JIS粗面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込無 22m3 18-8-40W/C≦60	m2	583				
		胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	347				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	10				
		コンクリート基礎工 タイプE H250	m	217				
		足掛け金物取付け工 樹脂固定式 幅300	本	16				
		小口止工	式	1		444,188	種別行	
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	5				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	37				
		護床工	式	1		208,523	種別行	
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3				
		切梁設置工	式	1		39,780	種別行	
		切梁設置	t	0.39				
		護岸復旧工	式	1		766,620	種別行	
		基面整正	m2	22				
		型枠 一般型枠 小型構造物	m2	28				
		コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	17				
		カルハート工	式	1		26,848,284	工種行	
				1		26,874,284		
		プレキャストカルハート工	式	1		26,224,960	種別行	
				1		26,250,960		
		1号ボックスカルハート (据付)	m	56				
		1号ボックスカルハート (材料)	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		2号ボックスカバート (据付)	m	24				
		2号ボックスカバート (材料)	式	1				
				1				
		護床工	式	1		623,324	種別行	
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し	m3	8				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	16				
		かごマット設置 t=30cm 各種 割栗石5~15cm	m2	19				
		農水付属施設工	式	1		6,050,912	工種行	
		農水付属物工	式	1		6,050,912	種別行	
		農業用井戸ポンプ移設	箇所	2				
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2026*4	m	16				
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 4048*4	m	16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	構造物撤去工		式	1		5,571,757	工種行	
				1		6,506,044		
	構造物取壊し工		式	1		3,222,957	種別行	
				1		3,344,327		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	40				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,051				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	23				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	304				
				316				
	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	22				
	軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板1.5m 根入0.5m 0m		枚	26				
	軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板2m 根入0.6m 0m		枚	245				
	軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板2.5m 根入0.75m 0m		枚	70				
	軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板2.8m 根入0.9m 0m		枚	85				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		切梁・腹起し撤去 火打ちブロック無	t	2				
		パイロンマ施工による引抜き 陸上 H形鋼 4m以下 電動60kW	本	5				
		横矢板撤去	m2	22				
		防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品/タキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	8				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	11				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	1.1				
		はつり工事 カッター入れ	m	17				
		運搬処理工	式	1		1,944,505	種別行	
				1		2,003,226		
		殻運搬処分 アスファルト	m3	51				
		殻運搬処分 廃路盤材	m3	0.4				
		殻運搬処分 コンクリート殻(無筋)	m3	304				
				317				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処分 コンクリート殻（有筋）	m3	22				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付4t積2.9t吊（参考）荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 9.0km以下 2.6t超2.95t以下</small>	回	7				
	伐木	除根工	式	1		404,295	種別行	
				1		1,158,491		
		伐木除根	m2	1,091				
		伐採木 竹幹処分	m3	13				
				0				
		伐採木 竹根処分	m3	9				
				0				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	---				
				26				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	---				
				26				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	---				
				2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	---				
				2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	---				
				11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	11				
仮設工			式	1		23,801,534	工種行	
				1		59,884,731		
	仮設As舗装工		式	1		299,388	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	122				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	122				
	移設工		式	1		17,100	種別行	
		車止めポスト 撤去再設置	本	2				
		車いすゲート移設	箇所	1				
	防護柵工		式	1		217,840	種別行	
		門扉撤去復旧	箇所	2				
		横断防止柵撤去復旧	m	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		フェンス撤去復旧	m	8				
		仮設水路工	式	1		10,133,860	種別行	
				1		17,186,880		
		暗渠排水管 φ1000	m	244				
				386				
		暗渠排水管（再利用） φ1000	m	552				
				216				
		暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	15				
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3					
				110				
		埋戻材 RC-40	m3					
				948				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルーフ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 0.1t以下</small>	回					
				24				
		締切工	式	1		101,971	種別行	
		大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	11				
		大型土のう工 設置 撤去 作業半径6m以下	袋	25				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1				
	土留工		式	1		3,937,116	種別行	
				1		22,677,528		
		ハイクロハンマ(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅱ型 6m以下 電動60kW Nmax<50	枚	178				
				178				
		ハイクロハンマ(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 6m以下 電動60kW Nmax<50	枚	209				
				209				
		ハイクロハンマ(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 6m以下 電動60kW Nmax<50	枚	---				
				373				
		圧入(50<Nmax≤600) 50<Nmax≤100 Ⅲ型 圧入長6m以下 継無し	枚	---				
				118				
		ハイクロハンマ施工による引抜き 陸上 鋼矢板 6m以下 電動60kW	枚	---				
				996				
		油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上 Ⅲ型 圧入(50<Nmax≤600)	回	---				
				1				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅250mm 矢板3m 根入2m 0m	枚	214				
				214				
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板3m 根入2m 0m	枚	---				
				214				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅250mm 矢板2.5m 根入1m 0m	枚	427				
				560				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅250mm 矢板2.5m 根入1m 0m	枚	80				
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板2.5m 根入1m 0m	枚	640				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅333mm 矢板3.5m 根入3m 0m	枚	190				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅333mm 矢板3.5m 根入3m 0m	枚	190				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅333mm 矢板3.5m 根入3m 0m	枚	54				
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅333mm 矢板3.5m 根入3m 0m	枚	244				
		軽量鋼矢板工 打込 発動発電機 幅250mm 矢板3m 根入2m 0m	枚	155				
		軽量鋼矢板工 引抜 発動発電機 幅250mm 矢板3m 根入2m 0m	枚	155				
		簡易土留設置撤去	m	124				
	水替工		式	1		1,216,235	種別行	
			式	1		4,104,483		
		締切排水(水替)工 199日	式	1				
		締切排水(水替)工 134日	式	1				
			式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		締切排水(水替)工 15日	式	1				
		締切排水(水替)工 9日	式	1				
		ポンプ運転(常時排水) 発動発電機 排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程15m	日					
		水替ポンプ据付・撤去	箇所	2				
				4				
		締切排水(水替)工 61日	式	1				
		締切排水(水替)工 11日	式	1				
		締切排水(水替)工 19日	式	1				
		試験作業ヤード整備工	式	1		1,584,000	種別行	
				1		2,081,307		
		平板載荷試験作業ヤード整備工	箇所	15				
		土留工に伴う試掘	m3	11				
		パイプハンマ(単独施工)打込み 陸上 継なし Ⅲ型 6m以下 電動60kW Nmax<50	枚	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ハイロンマ施工による引抜き 陸上 鋼矢板 6m以下 電動60kW	枚	11				
		ハイロンマ試験施工機械	回	2				
		工事用道路整備工	式	1		1,614,024	種別行	
				1		3,893,824		
		下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クワッシュンRC-40	m2	1,702				
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2	m2	882				
		敷鉄板設置 1524mm*6096mm	枚	80				
		鋼板賃料 22*1524*6096 供用300日	枚	80				
		敷鉄板設置 1524mm*3048mm	枚	43				
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用300日	枚	43				
		防犯灯移設	式	1				
		仮橋・仮栈橋工	式	1		581,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮橋①設置	箇所	1				
		仮橋②設置	箇所	1				
		迂回路整備工	式	1		3,760,854	種別行	
		小屋撤去	箇所	1				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	340				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	340				
		大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	135				
		大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	65				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	122				
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	143				
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	22				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用300日	枚	22				
		暗渠排水管 据付・撤去直管 50~150mm	m	17				
		土木シート	m ²	360				
		樹木移植工	式	1		282,556	種別行	
		樹木移植 施工地~保管ヤト	本	12				
		樹木移植 保管ヤト~施工地	本	6				
		公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 制約無 土改無 植樹割増有	本	16				
		公園植栽(植樹) 中木・樹高100cm以上200cm未満 10本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	1				
		交通管理工	式	1		4,680,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	400				
直接工事費			式	1		344,971,991		
				1		391,459,536		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	(処分費等)			式	1		9,919,840		
					1		9,828,665		
共通仮設費				式	1		45,545,980		
					1		52,638,040		
共通仮設費				式	1		9,668,980		
					1		12,365,040		
	運搬費			式	1		4,153,500		
					1		4,697,400		
	準備費			式	1				
					1		1,856,000		
	技術管理費			式	1		2,936,480		
					1		2,949,640		
	現場環境改善費(率計上)			式	1		2,579,000		
					1		2,862,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		35,877,000		
					1		40,273,000		
純工事費				式	1		390,517,971		
					1		444,097,576		
現場管理費				式	1		113,556,000		
					1		128,160,000		
工事原価				式	1		504,073,971		
					1		572,257,576		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等				式	1		59,267,529		
					1		65,541,924		
諸経費対象外				式	1		-418,500		
工事価格				式	1		562,923,000		
					1		637,381,000		
消費税相当額				式	1		56,292,300		
					1		63,738,100		
設計価格				式	1		619,215,300		
					1		701,119,100		